

Przemurowanie 2 kominów w budynku przy ul. Bohaterów Getta 11 w Wałbrzychu - obmiar

Lp	Nr KNR	opis	obmiar	jm
1	4-01 0419-02	wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	2	szt
2	4-01 0212-04	rozbiórka betonowych czapek kominowych	2,19	m2
3	4-01 0420-02	wykonanie poziomych pomostów na dachu	2,65	m2
4	4-01 0420-01	wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	12	m
5	4-01 0310-02	przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 ; cegła pełna klinkierowa	2,656	m3
6	2-02 0923-02	spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	13,816	m2
7	2-02 0617-06	izolacje szczelin dylatacyjnych przy obróbce kominowej	14,2	m
8	4-01 0535-08	rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.. Z blachy nie nadającej się do użytku	6,23	m2
9	W 2-02 0515-01	obróbki przy szer. W rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej	6,23	m2
10	W 4-01 0509-03	rozbiórka pokrycia z dachówki	19	m2
11	W 4-01 0502-02	uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	19	m2
12	W 4-01 0504-08	przełożenie gąsiorów ceramicznych	4	m
13	AT-09 0103-02	folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,8 m	19	m2
14	4-01 0108-11	wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	2,809	m3
15	4-01 0108-12	wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast.. 1 km Krotność = 9	2,809	m3
16	W 2-02 1605-01	rusztowania rurowe punktowe o wys. do 20 m	30	m2
17	AT-05 1664-02	zsypanie budowlany do gruzu o dł. do 20 m	1	kpl
18		składowanie gruzu	2,809	m3