
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 Listopada 172 w Wałbrzychu (działka nr 530/1 ; ob-
ręb 26 Nowe Miasto)"
ADRES INWESTYCJI : ul. 11-listopada 172, Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. 11-listopada 172, Wałbrzych
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Szpinek
DATA OPRACOWANIA : 04.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR 4-01 d.1 0701-05-ana- logia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 179,6	m ² m ²	 179,600	
				RAZEM	179,600
2	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.1	m ² m ²	 179,600	
				RAZEM	179,600
3	KNR 0-33 d.1 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych 11,5	m m	 11,500	
				RAZEM	11,500
4	KNR 0-33 d.1 0101-03	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian BOLIX - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm (roboty wykonywane ręczne) wsp. przewodzenia = 0,032W/mxK 179,6	m ² m ²	 179,600	
				RAZEM	179,600
5	KNR 0-33 d.1 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych gr. 12cm kołkami do ścian poz.4*6	szt. szt.	 1077,600	
				RAZEM	1077,600
6	KNR 0-33 d.1 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 15,6*2+0,8*4+0,4*2	m m	 35,200	
				RAZEM	35,200
7	KNR 0-33 d.1 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian BOLIX - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.2	m ² m ²	 179,600	
				RAZEM	179,600
8	KNR 0-33 d.1 0125-01 analogia	Tynki elewacyjne silikonowo-akrylowe wykonywane ręcznie BOLIX SA 1,5 KA - warstwa pośrednia gruntująca poz.2	m ² m ²	 179,600	
				RAZEM	179,600
9	KNR 0-33 d.1 0126-02 analogia	Tynki elewacyjne silikonowo-akrylowe wykonywane ręcznie BOLIX SA 1,5 KA - warstwa właściwa poz.2	m ² m ²	 179,600	
				RAZEM	179,600
10	KNR 0-23 d.1 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ścian poz.13	m ² m ²	 15,700	
				RAZEM	15,700
11	KNR 0-33 d.1 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych gr. 2 cm kołkami do ścian poz.13*6	szt. szt.	 94,200	
				RAZEM	94,200
2		COKÓŁ			
12	KNR 4-01 d.2 0701-05-ana- logia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 14,5+poz.17	m ² m ²	 15,700	
				RAZEM	15,700
13	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.12	m ² m ²	 15,700	
				RAZEM	15,700
14	KNR 0-33 d.2 0101-03	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian BOLIX - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne) wsp. przewodzenia = 0,032W/mxK poz.12	m ² m ²	 15,700	
				RAZEM	15,700
15	KNR 0-33 d.2 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych gr. 10cm kołkami do ścian poz.14*6	szt. szt.	 94,200	
				RAZEM	94,200
16	KNR 0-33 d.2 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 0,7*2+0,5*4	m m	 3,400	
				RAZEM	3,400
17	KNR 0-23 d.2 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ścian - ościeża (0,5*0,25*4+0,7*0,25*4)	m ² m ²	 1,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,200
18	KNR 0-33 d.2 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych gr. 2 cm kołkami do ścian poz.17*6	szt. szt.	7,200	
				RAZEM	7,200
19	KNR 0-33 d.2 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian BOLIX - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) 14,5	m ² m ²	14,500	
				RAZEM	14,500
20	KNR AT-31 d.2 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach poz.12	m ² m ²	15,700	
				RAZEM	15,700
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
21	KNR-W 2-02 d.3 0517-01	Montaż obróbki blacharskiej cokołu z blachy powlekanej o szer. do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 11,6*0,2	m ² m ²	2,320	
				RAZEM	2,320
22	KNR-W 2-02 d.3 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej (0,7*2+0,4*2)*0,25	m ² m ²	0,550	
				RAZEM	0,550
4		WYWIEZIE NIE I SKŁADOWANIE GRUZU, ZIEMI			
23	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (poz.1+poz.12)*0,02	m ³ m ³	3,906	
				RAZEM	3,906
24	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 9 poz.23	m ³ m ³	3,906	
				RAZEM	3,906
25	d.4 kalk. własna	Składowanie gruzu poz.23	m ³ m ³	3,906	
				RAZEM	3,906
5		RUSZTOWANIA			
26	KNR AT-05 d.5 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m poz.2+poz.13	m ² m ²	195,300	
				RAZEM	195,300
27	KNR 2-02 r. d.5 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,5,6,7,8,9)			
6		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
28	KNR 0-19 d.6 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna strychowe 0,8*0,4*2	m ² m ²	0,640	
				RAZEM	0,640
29	KNR 0-19 d.6 0931-01-ana- logia	Wymiana stolarki drewnianej na okna stalowe o pow. do 1.0 m2 oszklone na budowie 0,7*0,5*2	m ² m ²	0,700	
				RAZEM	0,700