

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW  
ADRES INWESTYCJI : 58 - 301 WAŁBRZYCH, UL. 11 LISTOPADA 180  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
ADRES INWESTORA : 58 - 301 WAŁBRZYCH, UL. 11 LISTOPADA 180  
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL  
DATA OPRACOWANIA : 14.10.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0354-15 ana- logia</b>	Demontaż daszków na kominach 4*4	szt. szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - opaski na kominach [0.72*4*3+0.74*4+(0.39+0.47)*2+(0.40+0.80)*2*2+0.40*4+(0.82+0.39)*2]*0.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.435</b>
3	<b>KNR 4-01 0308-03</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - korona komina 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni kominów [(0.72*4*1.36*3)+(0.74*4*1.42)+(0.39+0.47)*2*1.40+(0.40+0.80)*2*1.40*2+ (0.82*0.39+0.82)*1.54+(0.40*3*1.40)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.517</b>
5	<b>KNR 19-01 0325-07 ana- logia</b>	Usunięcie spoinowania murów z cegły klinkierowej- kominy - przyjęto 65%R [(0.72*4*1.36*3)+(0.74*4*1.42)+(0.39+0.47)*2*1.40+(0.40+0.80)*2*1.40*2+ (0.82*0.39+0.82)*1.54+(0.40*3*1.40)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.517</b>
6	<b>KNR 19-01 0325-07</b>	Spoinowanie murów z cegły klinkierowej - kominy o pow. do 1,0 m2 28.517	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.517</b>
7	<b>KNR 4-01 0621-01 ana- logia</b>	Dwukrotna impregnacja ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania 28.517	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.517</b>
8	<b>KNR 2-02 0507-01</b>	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytanocynku - opaski na komi- nach [0.72*4*3+0.74*4+(0.39+0.47)*2+(0.40+0.80)*2*2+0.40*4+(0.82+0.39)*2]*0.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.435</b>
9	<b>KNR 4-01 0707-05</b>	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono- wym na stykach murów z opaskami. [0.72*4*3+0.74*4+(0.39+0.47)*2+(0.40+0.80)*2*2+0.40*4+(0.82+0.39)*2]	m m	22.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.140</b>
10	<b>KNR-W 2-15 0213-05 ana- logia</b>	Rury wywiewne-kominki z PVC o połączeniu wciśkowym o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	<b>KNR 2-02 1220-05</b>	Montaż daszków z blachy tytanowocynkowej na kominach - konstrukcja dasz- ków ze stali nierdzewnej 0.92*0.92*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.386</b>
12	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie powierzchni dachu folią 7.00*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>