

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.10*2.10*0.25	m ³ m ³	0.578	
				RAZEM	0.578
3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych (od str. podwórka) z obróbką obsadzenia - wygląd drzwi do uzgodnienia z inwestorem 1.10*2.10	m ² m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
4	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej [5.50*1.85+2.80*1.75+2.70*2.10+1.36*0.44+1.18*0.44+3.00*1.46+2.67*2.37]	m ² m ²	32.571	
				RAZEM	32.571
5	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego [5.50*2+0.60+2.80*1.05+2.70+2.10+0.44*4+0.30*4+3.00*2+2.67+2.37*1.10+0.40]	m m	33.977	
				RAZEM	33.977
6	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdą uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami 4.90+33.977	m m	38.877	
				RAZEM	38.877
7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 32.571	m ² m ²	32.571	
				RAZEM	32.571
8	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - płytki do uzgodnienia z inwestorem 32.571	m ² m ²	32.571	
				RAZEM	32.571
9	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek wysokości cokolika równej 10 cm - płytki do uzgodnienia z inwestorem 33.977	m m	33.977	
				RAZEM	33.977
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <stopnie>[(1.25*0.32)*(13+6+11+8+10+8+10)]+<spoczniki>[(2.14*2.70)+(0.80*1.25*3)+(1.16*1.37)+(1.74*2.62*3)+(2.65*1.80*2)+(1.90*2.63)+(2.00*2.63)]	m ² m ²	70.241	
				RAZEM	70.241
11	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego - 35 %R 25.00+44.50+0.15*64+12.00	m m	91.100	
				RAZEM	91.100
12	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 10 mm <spoczniki>[(2.14*2.70)+(0.80*1.25*3)+(1.16*1.37)+(1.74*2.62*3)+(2.65*1.80*2)+(1.90*2.63)+(2.00*2.63)]+[2.64*3.00+1.22*5.75+0.92*1.60]	m ² m ²	60.248	
				RAZEM	60.248
13	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0901-07 analogia	Wymiana uszkodzonych nosków stopnicy 3*1.25	m m	3.750	
				RAZEM	3.750
15	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <spoczniki>[(2.34*2.80)+(0.80*1.45*3)+(1.36*1.47)+(1.94*2.72*3)+(2.75*2.00*2)+(2.20*2.73)+(2.20*2.73)]+[2.84*3.20+1.42*5.85+1.12*1.70]	m ² m ²	70.173	
				RAZEM	70.173
16	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej <stopnie>[(1.25*0.32)*(13+6+11+8+10+8+10)]	m ² m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
17	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 70.173+26.40	m ² m ²	96.573	
				RAZEM	96.573

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych - kałownik gumowy 1.57*64	m m	100.480	
				RAZEM	100.480
19	KNR-W 2-02 1125-01 ana- logia	Wangi z wykładziny przy biegach schodowych - R *1,5 [(4.00+2.45+3.75+3.07+2.93+2.83+2.99+2.65)*0.25]	m ² m ²	6.168	
				RAZEM	6.168
20	KNR 4-01 0914-02	Uzupełnienie odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
21	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 [(2.80*2.50*0.5*2+2.50*0.60*2+1.80*2.50)-(-0.90*2.05)]	m ² m ²	16.345	
				RAZEM	16.345
22	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 2.80*1.80	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
23	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 2.80*1.80	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
24	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi stalowych na strych - odporność ogniowa 30 min 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
25	KNR-W 4-01 0816-02 ana- logia	Szlifowanie biegu schodowego na strych - R *2 [0.28*2*12+1.80*0.35*2*2+1.80*0.90*2]	m ² m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
26	KNR-W 4-01 0627-03 ana- logia	Dwukrotna impregnacja konstrukcji biegu schodowego - impregnat do drewna np. Sadolin lub Altax (kolor do uzgodnienia z inwestorem) [0.28*2*12+1.80*0.35*2*2+1.80*0.90*2]	m ² m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
27	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na istniejącym tynku na podłożu drewnianym [(1.90+3.30)*0.5*4.10]+[(2.20*4.20*0.50)+(0.45*4.40)]	m ² m ²	17.260	
				RAZEM	17.260
28	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
29	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych - podniesienie balustrady o 15 cm - przyjąć normy M *0,25 (4.25+2.45+3.73+0.50+3.07+0.50+2.93+0.50+2.83+0.50+2.99+0.50+2.65+1.50)	m m	28.900	
				RAZEM	28.900
30	wycena indywidualna	Uzupełnienie elementów ozdobnych balustrady z płaskownika o dł. do 0,5 m 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
31	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych - balustrady [(4.25+2.45+3.73+0.50+3.07+0.50+2.93+0.50+2.83+0.50+2.99+0.50+2.65+1.50)*0.90]	m ² m ²	26.010	
				RAZEM	26.010
32	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych [(4.25+2.45+3.73+0.50+3.07+0.50+2.93+0.50+2.83+0.50+2.99+0.50+2.65+1.50)*1.05]	m ² m ²	30.345	
				RAZEM	30.345
33	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych - podstopnie i policzki [1.25*0.20*66]+[(4.00+2.45+3.75+3.07+2.93+2.83+2.99+2.65)*0.25]	m ² m ²	22.668	
				RAZEM	22.668
34	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[(4.25+2.45+3.73+0.50+3.07+0.50+2.93+0.50+2.83+0.50+2.99+0.50+2.65+1.50)*1.05]	m ²	30.345	
				RAZEM	30.345
35	KNR 4-01 1211-01	Opalenie farby olejnej z pochwyty balustrady	m ²		
		[(4.25+2.45+3.73+0.50+3.07+0.50+2.93+0.50+2.83+0.50+2.99+0.50+2.65+1.50)*0.30]	m ²	8.670	
				RAZEM	8.670
36	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie pochwyty drewnianego (lakierobejca)	m		
		[4.25+2.45+3.73+0.50+3.07+0.50+2.93+0.50+2.83+0.50+2.99+0.50+2.65+1.50]	m	28.900	
				RAZEM	28.900
37	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 0120-01	Szafki naścienne (gazomierze)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		10.50+1.75+10.80+10.20+16.50+10.80	m	60.550	
				RAZEM	60.550
41	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<sufity>[(2.14*2.70)+(0.80*1.25*3)+(1.16*1.37)+(1.74*2.62*3)+(2.65*1.80*2)+(1.90*2.63)+(2.00*2.63)+5.05*1.58+2.80*1.75+2.70*2.10+1.36*0.44+1.18*0.44+3.00*1.46+2.67*2.37+2.65*1.39+3.40*1.21*3+2.60*1.21*4+3.00*2.64+1.22*5.75+1.60*0.92]+<ściany>[(2.64+3.00+5.75+1.60)*2*2.50]+[0.90*0.80+2.67*0.80+2.37*0.80+3.00*1.74]+[(0.44*2+2.80*2+1.75+1.24+2.55*2+0.44*2)*1.74]+[(2.50*2+1.58)*2.25]+[(3.40+1.39+2.60+1.39+2.65)*1.35]+[(25.00+44.50)*1.40]	m ²	348.572	
				RAZEM	348.572
42	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		[3.00*1.80*0.5+25.00*1.45+44.5*1.42+25.00*1.41]	m ²	137.390	
				RAZEM	137.390
43	KNR 0-23 2611-02 ana- logia	Jednokrotne gruntowanie emulsją - grunt szczerpy	m ²		
		119.232+366.731	m ²	485.963	
				RAZEM	485.963
44	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufity	m ²		
		<sufity>[(2.14*2.70)+(0.80*1.25*3)+(1.16*1.37)+(1.74*2.62*3)+(2.65*1.80*2)+(1.90*2.63)+(2.00*2.63)+5.05*1.58+2.80*1.75+2.70*2.10+1.36*0.44+1.18*0.44+3.00*1.46+2.67*2.37+2.65*1.39+3.40*1.21*3+2.60*1.21*4+3.00*2.64+1.22*5.75+1.60*0.92]	m ²	119.232	
				RAZEM	119.232
45	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		<sufity>[(2.14*2.70)+(0.80*1.25*3)+(1.16*1.37)+(1.74*2.62*3)+(2.65*1.80*2)+(1.90*2.63)+(2.00*2.63)+5.05*1.58+2.80*1.75+2.70*2.10+1.36*0.44+1.18*0.44+3.00*1.46+2.67*2.37+2.65*1.39+3.40*1.21*3+2.60*1.21*4+3.00*2.64+1.22*5.75+1.60*0.92]+[(1.90+3.30)*0.5*4.10]+[(2.20*4.20*0.50)+(0.45*4.40)]+[(2.80*2.50*0.5*2+2.50*0.60*2+1.80*2.50)*2-(-0.90*2.05*2)]+[2.80*1.80]	m ²	174.222	
				RAZEM	174.222
46	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		<ściany>[(2.64+3.00+5.75+1.60)*2*2.50]+[0.90*0.80+2.67*0.80+2.37*0.80+3.00*1.74]+[(0.44*2+2.80*2+1.75+1.24+2.55*2+0.44*2)*1.74]+[(2.50*2+1.58)*2.25]+[(3.40+1.39+2.60+1.39+2.65)*1.35]+[(25.00+44.50)*1.40]+[3.00*1.80*0.5+25.00*1.45+44.5*1.42+25.00*1.41]]*0.10	m ²	36.673	
				RAZEM	36.673
47	KNR 4-01 0716-05	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na biegach i spocznikach i w pawlaczach	m ²		
		36.673	m ²	36.673	
				RAZEM	36.673

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [4.80*4+5.0*3+4.80*7+1.80+4.50*4+2.88*1.21*7+2.50*3]	m m	119.494	
				RAZEM	119.494
49	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach <ściany>[(2.64+3.00+5.75+1.60)*2*2.50]+[0.90*0.80+2.67*0.80+2.37*0.80+3.00*1.74]+[(0.44*2+2.80*2+1.75+1.24+2.55*2+0.44*2)*1.74]+[(2.50*2+1.58)*2.25]+[(3.40+1.39+2.60+1.39+2.65)*1.35]+[(25.00+44.50)*1.40]+[3.00*1.80*0.5+25.00*1.45+44.5*1.42+25.00*1.41]	m ² m ²	366.731	
				RAZEM	366.731
50	KNR 2-02 0814-01 ana- logia	Tynki wewn.pocienione gr.3-4mm wykon.ręcznie na ścianach 366.731	m ² m ²	366.731	
				RAZEM	366.731
51	wycena indywidualna	Malowanie natryskowe ścian - tapeta natryskowa 366.731	m ² m ²	366.731	
				RAZEM	366.731
52	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 1.00*2.10*1.50+0.65*1.85*2+0.85*1.95*1.25+0.95*1.95*1.25+0.80*1.90*1.75*4+1.02*1.82*1.25	m ² m ²	22.903	
				RAZEM	22.903
54	wycena indywidualna	Uporządkowanie instalacji na klatce schodowej - kanał teletechniczny 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [32.571*0.03+33.977*0.10*0.03+70.241*0.002+348.572*0.001+137.39*0.001+36.673*0.025]	m ³ m ³	2.622	
				RAZEM	2.622
56	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km *7 km Krotność = 7 2.622	m ³ m ³	2.622	
				RAZEM	2.622
57	wycena indywidualna	Koszt utylizacji i składowania gruzu 2.622*1.80	t t	4.720	
				RAZEM	4.720