

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 92.033	m ² m ²	 92.033	
				RAZEM	92.033
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufity) 92.033	m ² m ²	 92.033	
				RAZEM	92.033
3	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 92.033	m ² m ²	 92.033	
				RAZEM	92.033
4	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 303.432	m ² m ²	 303.432	
				RAZEM	303.432
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 182.16	m ² m ²	 182.160	
				RAZEM	182.160
6	KNR 4-01 d.1 1206-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 116.306	m ² m ²	 116.306	
				RAZEM	116.306
7	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (cokolik o wys.: 10cm) 145.484	m m	 145.484	
				RAZEM	145.484
8	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 5.7	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
9	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 5.7	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
10	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 d.1 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (zmatowienie, poszpachlowanie ubytków i pomalowanie) 30.404	m ² m ²	 30.404	
				RAZEM	30.404
12	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 21.696	m ² m ²	 21.696	
				RAZEM	21.696
13	KNR-W 5-08 d.1 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym 25.5	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
14	KNR 2-02 d.1 1602-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
15	NNRNKB d.1 202 2608-08	ochrona narożników wypukłych 39.82	m m	 39.820	
				RAZEM	39.820
16	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 92.033	m ² m ²	 92.033	
				RAZEM	92.033
17	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią 38.475	m ² m ²	 38.475	
				RAZEM	38.475

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-04 d.1 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m ²		
		42.947	m ²	42.947	
				RAZEM	42.947
19	KNR K-04 d.1 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m ²		
		42.947	m ²	42.947	
				RAZEM	42.947
2		Renowacja drzwi - między wiatrołapem a parterem			
20	KNR 4-01 d.2 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m ²		
		7.28	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
21	KNR 19-01 d.2 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		7.28	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
22	KNR 19-01 d.2 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
		7.28	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
23	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		7.28	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
3		Remont posadzki z płytek			
24	KNNR 3 d.3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		36.41	m ²	36.410	
				RAZEM	36.410
25	KNR-W 2-02 d.3 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		36.41	m ²	36.410	
				RAZEM	36.410
26	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.263	m ³	1.263	
				RAZEM	1.263
27	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		1.263	m ³	1.263	
				RAZEM	1.263
28	Analiza włas- d.3 na	Utylizacja gruzu	t		
		2.147	t	2.147	
				RAZEM	2.147