

PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia waz z utwardzeniem terenu
ADRES INWESTYCJI : ul. Fredry 2, Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Fredry 2, Wałbrzych
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gałań
DATA OPRACOWANIA : 06.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	6*0.3*0.2 3.5*0.9*0.1	m ³ m ³	0.360 0.315	
				RAZEM	0.675
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat.III-IV głębok. 20 cm 1.2*2.6<utwardzenie pod pojemniki na odpady> 4.6*1.2+2.8*1.2<chodnik z tyłu budynku> 3.5*0.9*0.1<podest przy pralni>	m ² m ² m ²	3.120 8.880 0.315	
				RAZEM	12.315
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-07	grunt.kat. IV			
	analiza indywidualna	poz.2*0.2	m ³	2.463	
				RAZEM	2.463
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5 poz.3	m ³ m ³	2.463	
				RAZEM	2.463
2		Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.2	m ²	12.315	
				RAZEM	12.315
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm poz.5	m ²	12.315	
				RAZEM	12.315
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0302-04	poz.6	m ²	12.315	
				RAZEM	12.315
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	1.2*2+2.6+1.2+4.6+4	m	14.800	
				RAZEM	14.800
3		Ogrodzenie ze stali kutej			
9	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m	dól.		
d.3	0308-11	(kat.gr.IV) 15	dól.	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m ³		
d.3	0203-01	15*0.4*0.4*0.7	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
11	KNR-W 2-02	Ogrodzenie ze stali kwadratowej 12x12mm i wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur kwadratowych 100mmx100mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w sto- pach betonowych-elementy stalowe malowane na kolor czarny	m		
d.3	1803-02	4.81+6.1+1.2*2+2.6	m	15.910	
	analogia			RAZEM	15.910
12	KNR-W 2-02	Bramy otwierane wysokości 1,5 m szerokości 2,75m elementów kutych stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
d.3	1808-02	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Furtki otwierane wysokości 1,5 m szerokości furtki 1m elementów kutych stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
d.3	1808-02	2	kpl.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
14	KNNR 6	Cokół betonowy wystający z gotowych elementów prefabrykowanych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-04	poz.11	m	15.910	
	analogia			RAZEM	15.910
4		Opaska			
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	0403-01	5.25+1.1+3.10+2.2	m	11.650	
				RAZEM	11.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.4 0202-01	Opaska żwirowa poz.15*0.5	m ² m ²	 5.825	
				RAZEM	5.825
5		Remont muru przy wejściu do pralni			
17	KNR 4-04 d.5 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*0.25*(5.25+1.1)	m ³ m ³	 0.794	
				RAZEM	0.794
18	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.17+poz.1	m ³ m ³	 1.469	
				RAZEM	1.469
19	d.5 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu (poz.18)*1.7	t t	 2.497	
				RAZEM	2.497
20	KNR-W 2-02 d.5 0101-06 analogia	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-odbudowa murka poz.17	m ³ m ³	 0.794	
				RAZEM	0.794
21	KNR 2-02 d.5 2101-01 analogia	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt.o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/ m2 i gr.do 4 cm(okładziny z płytek granitowych gr 2 cm -płytki inwestora) 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR 2-02 d.5 2103-02 analogia	Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm (czapa murku) 5.26+0.9	m m	 6.160	
				RAZEM	6.160
6		Nasadzenia			
23	d.6 kalk. własna	Nasadzenia 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000