

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2(sufity i ściany) (6.50*2.50)+(1.20*3.00*5)+(1.20*3.80)+(1.75*4.20)+(1.20*4.20)+[(6.50+2.50)*2*3.37]+(5.10*1.13)+(2.50*1.14)+(5.10*1.50)+(5.10*1.60*2)+(2.50*1.60)+(5.10*1.80)+(2.50*2.15)+(6.40*2.40*2)+(2.40*2.50)+[(1.75+4.20)*2*2.60]	m ² m ²	230.658	
				RAZEM	230.658
2	KNR 0-23 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT starych tynków (6.50*2.50)+(1.20*3.00*5)+(1.20*3.80)+(1.75*4.20)+(1.20*4.20)+[(6.50+2.50)*2*3.37]+(5.10*1.13)+(2.50*1.14)+(5.10*1.50)+(5.10*1.60*2)+(2.50*1.60)+(5.10*1.80)+(2.50*2.15)+(6.40*2.40*2)+(2.40*2.50)+[(1.75+4.20)*2*2.60]	m ² m ²	230.658	
				RAZEM	230.658
3	KNR 0-23 2612-06	- przyklejenie warstwy siatki na ścianach, dla wzmocnienia starych tynków (6.50*2.50)+(1.20*3.00*5)+(1.20*3.80)+(1.75*4.20)+(1.20*4.20)+[(6.50+2.50)*2*3.37]+(5.10*1.13)+(2.50*1.14)+(5.10*1.50)+(5.10*1.60*2)+(2.50*1.60)+(5.10*1.80)+(2.50*2.15)+(6.40*2.40*2)+(2.40*2.50)+[(1.75+4.20)*2*2.60]	m ² m ²	230.658	
				RAZEM	230.658
4	KNR-W 2-02 2011-02	(gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (sufity i ściany) (6.50*2.50)+(1.20*3.00*5)+(1.20*3.80)+(1.75*4.20)+(1.20*4.20)+[(6.50+2.50)*2*3.37]+(5.10*1.13)+(2.50*1.14)+(5.10*1.50)+(5.10*1.60*2)+(2.50*1.60)+(5.10*1.80)+(2.50*2.15)+(6.40*2.40*2)+(2.40*2.50)+[(1.75+4.20)*2*2.60]	m ² m ²	230.658	
				RAZEM	230.658
5	KNR-W 2-02 2011-07	(gładzie) - dodatek za pogrubienie o 2 mm (sufity i ściany) (6.50*2.50)+(1.20*3.00*5)+(1.20*3.80)+(1.75*4.20)+(1.20*4.20)+[(6.50+2.50)*2*3.37]+(5.10*1.13)+(2.50*1.14)+(5.10*1.50)+(5.10*1.60*2)+(2.50*1.60)+(5.10*1.80)+(2.50*2.15)+(6.40*2.40*2)+(2.40*2.50)+[(1.75+4.20)*2*2.60]	m ² m ²	230.658	
				RAZEM	230.658
6	KNR 0-23 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT tynki gipsowe (gładzie) (6.50*2.50)+(1.20*3.00*5)+(1.20*3.80)+(1.75*4.20)+(1.20*4.20)+[(6.50+2.50)*2*3.37]+(5.10*1.13)+(2.50*1.14)+(5.10*1.50)+(5.10*1.60*2)+(2.50*1.60)+(5.10*1.80)+(2.50*2.15)+(6.40*2.40*2)+(2.40*2.50)+[(1.75+4.20)*2*2.60]	m ² m ²	230.658	
				RAZEM	230.658
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6.50*2.50)+(1.20*3.00*5)+(1.20*3.80)+(1.75*4.20)+(1.20*4.20)+[(6.50+2.50)*2*3.37]+(5.10*1.13)+(2.50*1.14)+(5.10*1.50)+(5.10*1.60*2)+(2.50*1.60)+(5.10*1.80)+(2.50*2.15)+(6.40*2.40*2)+(2.40*2.50)+[(1.75+4.20)*2*2.60]	m ² m ²	230.658	
				RAZEM	230.658
8	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho(stropodach) 6.50*2.50	m ² m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. 6.50*2.50	m ² m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
10	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 6.50*2.50	m ² m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
11	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,dla ułożenia kafli (6.50+2.50+6.50+2.50+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+6.40+6.40+0.70+1.55+1.75+4.20+4.20+0.70+2.40+1.30)*1.50	m ² m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
12	KNR 4-01 0710-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.dla ułożenia kafli (6.50+2.50+6.50+2.50+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+6.40+6.40+0.70+1.55+1.75+4.20+4.20+0.70+2.40+1.30)*1.50	m ² m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
13	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (6.50+2.50+6.50+2.50+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+6.40+6.40+0.70+1.55+1.75+4.20+4.20+0.70+2.40+1.30)*1.50	m ² m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
14	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami (6.50+2.50+6.50+2.50+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+5.10+5.10+2.50+6.40+6.40+0.70+1.55+1.75+4.20+4.20+0.70+2.40+1.30)+(1.50*16)	m m	104.600	
				RAZEM	104.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (2.18*2.20*2)+(4.30*3.40*2)+(2.50*3.40)+(6.40*2.40)	m ² m ²	62.692	
				RAZEM	62.692
16	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) obmiar jak poz.15 62.692	m ² m ²	62.692	
				RAZEM	62.692
17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (2.18*2.50)+(1.60*2.50)+(1.15*2.50)+(1.60*2.50)+(1.02+2.50)+(1.60*2.50)+(1.40*2.50)+(4.20*1.75)+(0.50*1.70)+(2.50*1.94)+(2.30*1.30)+(2.50*1.55)	m ² m ²	47.260	
				RAZEM	47.260
18	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 (2.18*2.50)+(1.60*2.50)+(1.15*2.50)+(1.60*2.50)+(1.02+2.50)+(1.60*2.50)+(1.40*2.50)+(4.20*1.75)+(0.50*1.70)+(2.50*1.94)+(2.30*1.30)+(2.50*1.55)	m ² m ²	47.260	
				RAZEM	47.260
19	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko (2.18*2.50)+(1.60*2.50)+(1.15*2.50)+(1.60*2.50)+(1.02+2.50)+(1.60*2.50)+(1.40*2.50)+(4.20*1.75)+(0.50*1.70)+(2.50*1.94)+(2.30*1.30)+(2.50*1.55)	m ² m ²	47.260	
				RAZEM	47.260
20	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (2.18*2.50)+(1.60*2.50)+(1.15*2.50)+(1.60*2.50)+(1.02+2.50)+(1.60*2.50)+(1.40*2.50)+(4.20*1.75)+(0.50*1.70)+(2.50*1.94)+(2.30*1.30)+(2.50*1.55)	m ² m ²	47.260	
				RAZEM	47.260
21	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych rur gazowych (4.50*0.90)+(1.20*1.20)+(1.20*1.20)+(1.50*1.50)+(0.35*2.80*3)+(4.50*0.45)	m ² m ²	14.145	
				RAZEM	14.145
22	KNR-W 5-08 0404-01 ana- logia	Montaż skrzynek gazowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 19-01 1310-06	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby (1.00*2.00*1.50)+(2.80*2.50*1.50*3)+(0.80*2.00*1.50*3)	m ² m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
24	KNR 19-01 0442-01 ana- logia	Renowacja drewna miękkiego - powierzchnia profilowana (1.00*2.00*1.50)+(2.80*2.50*1.50*3)+(0.80*2.00*1.50*3)	m ² m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
25	KNR 19-01 1309-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, lakierobejcą obmiar jak po23 =41,700 41.700	m ² m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
26	KNR 19-01 0701-09	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych stropy lukowe na kładce schodowej (0.80*2.50)+(1.40*2.50*4)+(1.20*2.50)+(2.50*2.00)	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin (0.80*2.50)+(1.40*2.50*4)+(1.20*2.50)+(2.50*2.00)	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
28	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w piwnicy (3.92+2.84+0.40+1.20+1.80+2.10+0.80+4.70)*2.20	m ² m ²	39.072	
				RAZEM	39.072
29	KNR 19-01 0325-23	Spoinowanie murów z cegły - sklepienia i ściany w piwnicy obmiar jak poz.26+28 24.00+39.072	m ² m ²	63.072	
				RAZEM	63.072
30	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km (120.900+62.692+47.260+24.00+39.072)*0.04	m ³ m ³	11.757	
				RAZEM	11.757
31	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 (120.900+62.692+47.260+24.00+39.072)*0.04	m ³ m ³	11.757	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.757