

# OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota	<b>Konopnickiej 5 w Wałbrzychu</b>
Kategoria	<b>Wykończeniowe</b>
Nazwa remontu	<b>Wymiana wykładziny PCV na całej powierzchni schodów.</b>
Uwagi	

Opis remontu	<p><b>Zadanie obejmuje naprawę schodów klatki poprzez demontaż starych, zniszczonych wykładzin na stopniach schodowych, podestach i spocznikach i montaż nowych wykładzin PCV grubości ponad 2,0 mm, w najwyższej klasie ścieralności T, oraz klasie antypoślizgowości R9.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Demontaż starych wykładzin stopni schodowych</b></li><li><b>2. Obudowa stopni schodowych płytą gr. 12 mm</b></li><li><b>3. Montaż wykładziny stopni schodowych: stopnice</b></li><li><b>4. Wyczyszczenie i pomalowanie podstopnic</b></li><li><b>5. Montaż noska schodowego antypoślizgowego NS (profil wykonany z miękkiego PVC) na krawędzi stopnicy i jej obróbka</b></li><li><b>6. Wyczyszczenie i pomalowanie drewnianych cokołów na schodach</b></li><li><b>7. Demontaż starych wykładzin podestów i spoczników</b></li><li><b>8. Montaż płyty wodoodpornej na podestach i spocznikach</b></li><li><b>9. Szpachlowanie i szlifowanie połączeń płyty</b></li><li><b>10. Przyklejenie wykładziny na całej powierzchni podestów i spoczników wraz z korytarzami bocznymi</b></li><li><b>11. Frezowanie i spawanie łączeń wykładziny</b></li><li><b>12. Arylowanie górnego rantu wykładziny</b></li><li><b>13. Oczyszczenie i pomalowanie balustrady, uzupełnienie brakujących tralek</b></li></ol>
--------------	--

**UWAGA: Przedmiotowe prace nie dotyczą pierwszego biegu schodowego**

## PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
<b>1. Demontaż starych wykładzin stopni schodowych</b>	<b>1,00</b>	<b>kpl.</b>	
<b>2. Obudowa stopni schodowych płytą gr. 12 mm</b>	<b>57,00</b>	<b>szt.</b>	
<b>3. Montaż wykładziny stopni schodowych: stopnice - wymiar stopnia 135 x 30 cm (wykładzina do położenia na powierzchni 120 x 30 cm; pozostała powierzchnia do oczyszczenia i pomalowania)</b>	<b>57,00</b>	<b>szt.</b>	
<b>4. Wyczyszczenie i pomalowanie podstopnic</b>	<b>57,00</b>	<b>szt.</b>	
<b>5. Montaż noska schodowego antypoślizgowego NS (profil wykonany z miękkiego PVC) na krawędzi stopnicy i jej obróbka</b>	<b>57,00</b>	<b>szt.</b>	
<b>6. Wyczyszczenie i pomalowanie drewnianych cokołów na schodach</b>	<b>1,00</b>	<b>kpl.</b>	
<b>7. Demontaż starych wykładzin podestów i spoczników</b>	<b>1,00</b>	<b>kpl.</b>	
<b>8. Montaż płyty wodoodpornej na podestach i spocznikach</b>	<b>54,50</b>	<b>m2</b>	
<b>9. Szpachlowanie i szlifowanie połączeń płyty</b>	<b>54,50</b>	<b>m2</b>	

<b>10. Przyklejenie wykładziny na całej powierzchni podestów i spoczników wraz z korytarzami bocznymi</b>	<b>54,50</b> m2
<b>11. Frezowanie i spawanie łączeń wykładziny</b>	<b>54,50</b> m2
<b>12. Akrylowanie górnego rantu wykładziny</b>	<b>1,00</b> kpl.
<b>13. Oczyszczenie i pomalowanie balustrady, uzupełnienie brakujących tralek (wymiar balustrady: 380 x 100 cm)</b>	<b>6,00</b> szt.

---

Data

Podpis czytelny