

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : WAŁBRZYCH, UL. MONIUSZKI 12  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
ADRES INWESTORA : 58-300 WAŁBRZYCH, UL. MONIUSZKI 12  
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 234.649	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 234.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.649</b>
2	<b>KNR 4-01 0701-08</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 62.135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.135</b>
3	<b>KNR 4-01 0619-03 analogia</b>	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 234.649	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 234.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.649</b>
4	<b>KNR 4-01 0619-08 analogia</b>	Oczyszczenie stropów o pow. do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 62.135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.135</b>
5	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją 296.784	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.784</b>
6	<b>KNR 2-02 0801-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach 296.784	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.784</b>
7	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.009	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.009</b>
8	<b>KNR 4-01 0205-07</b>	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 - R 50% 79	szt. szt.	 79.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 15.319	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.319</b>
10	<b>KNR-W 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 20.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.621	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.621</b>
11	<b>KNR-W 2-02 1104-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 35.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.940</b>
12	<b>KNR-W 2-02 1104-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm - *2 cm Krotność = 2 35.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.940</b>
13	<b>KNR 0-12 1120-04</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.20*0.50*11+38.813	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.413	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.413</b>
14	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 13.12+22.802	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.922</b>
15	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 31.67*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.338</b>
16	<b>KNR 0-14 2011-07</b>	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 4.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.970</b>
17	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie drzwiczek ( odczyt gazu ) w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem 198.099	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.099</b>
20	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na zabrudzenia powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - zamiast płytek 98.686-(31.67*1.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.348</b>
21	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż balustrad schodowych 22.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
22	<b>KNR-W 2-02 1207-01</b>	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 24.42	m m	24.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.420</b>
23	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km ze składowaniem na składowisku odpadów 8.706	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.706	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.706</b>
24	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km * 5 km Krotność = 5 8.706	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.706	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.706</b>