

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : WAŁBRZYCH, UL. MONIUSZKI 12A  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
ADRES INWESTORA : 58-300 WAŁBRZYCH, UL. MONIUSZKI 12A  
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 31.949	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.949</b>
2	<b>KNR 4-01 0701-08</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 12.787	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.787	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.787</b>
3	<b>KNR 2-02 0801-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach 44.736	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.736</b>
4	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
5	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 4.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
6	<b>KNR-W 2-02 1104-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 4.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
7	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.550</b>
8	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 9.81	m m	 9.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.810</b>
9	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją 44.636	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.636</b>
10	<b>KNR-W 2-02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 12.787	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.787	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.787</b>
11	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 31.849	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.849</b>
12	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją 68.323	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.323</b>
13	<b>KNR-W 2-02 1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 68.323	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.323</b>
14	<b>KNR-W 2-02 1207-01</b>	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa- wane 3.50	m m	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
15	<b>KNR-W 4-01 0425-03</b>	Mocowanie elementów schodów drewnianych - poręcze 3.50	m m	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
16	<b>KNR 4-01 0820-03 analogia</b>	Montaż do podłóg płyt OSB - 12 mm 11.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
17	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.104</b>
18	<b>KNR 2-02 1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 7.416	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.416</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	<b>KNR 2-02 1114-09</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z polichloru winylnego 15.45	m m	 15.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.450</b>