

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PZREBUDOWA WEJŚCIA NA KLATKĘ SCHODOWĄ  
ADRES INWESTYCJI : WAŁBRZYCH, UL. MONIUSZKI 14  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
ADRES INWESTORA : 58-300 WAŁBRZYCH, UL. MONIUSZKI 14  
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL  
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Przebudowa</b>	<b>wejścia na klatkę schodową</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0354-10</b>	2.37*2.88	m <sup>2</sup>	6.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.826</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0354-09</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0348-03</b>	[(1.35*2.65)+(2.68+2.40)*3.10]-0.90*2.0	m <sup>2</sup>	17.526	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.526</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0303-02</b>	0.80*1.40+2.10*0.90	m <sup>2</sup>	3.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.010</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-05</b>	[2.56+0.67+1.25*2+(2.56+3.46)*2+2.50]*3.10	m <sup>2</sup>	62.837	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.837</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0304-02</b>	[(3.26*3.10*2+2.46*3.10)-(1.20*2.10)]*0.25	m <sup>3</sup>	6.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.330</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.1	<b>0126-05</b>	1.50*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków	szt		
d.1	<b>0126-02</b>	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
d.1	<b>0210-02</b>	1.30	m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	<b>0346-03</b>	2	gniazd.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-07</b>	0.30*0.30*1.32+0.30*0.25*1.52	m <sup>3</sup>	0.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.233</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0218-02</b>	3.00*1.30	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0218-06</b>	Krotność = 4 3.00*1.30	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m		
d.1	<b>1207-03</b>	3.20	m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Pochwyty stalowe na wspornikach	m		
d.1	<b>1208-03</b>	3.50	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
16	<b>KNR 0-12</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1120-03</b>	0.455*1.30*11	m <sup>2</sup>	6.507	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.507</b>
17	<b>KNR 0-19</b>	Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1024-08</b>	2.37*2.85	m <sup>2</sup>	6.755	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>6.755</b>
18	<b>KNR 0-19</b>	Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1024-08</b>	1.20*2.10	m <sup>2</sup>	2.520	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
19 d.1	<b>KNR 2-02 0801-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach [(3.26*3.10*2*2+2.46*3.10*2)-(1.20*2.10*2)]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.636	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.636</b>
20 d.1	<b>KNR 4-01 0705-08</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy 2.68+1.35+2.85*2+2.38	m m	12.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.110</b>
21 d.1	<b>KNR-W 2-02 1519-04</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - kolorystykę dobrać do istniejącej - przed wejściem 13.766	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.766	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.766</b>
22 d.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 15.81+10.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.850</b>
23 d.1	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 15.81+10.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.850</b>
24 d.1	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 15.81+10.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.850</b>
25 d.1	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej [(3.18+3.15)*2+2.56+0.67+1.25*2+(2.56+3.46)*2+2.50]*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.102</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufitu 15.81+10.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.850</b>
27 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.81+10.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.850</b>
28 d.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem [(62.837+50.636)-46.102]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.371</b>
<b>2 Wykonanie nowych wejść do sklepu</b>					
29 d.2	<b>KNR 4-01 0354-10</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 1.20*1.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
30 d.2	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 4.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
31 d.2	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż obudowy przy wystawach - wraz z wszystkimi pracami dodatkowymi po demontażu 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32 d.2	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.74*0.15*1.20*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.266</b>
33 d.2	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej 1.20*1.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
34 d.2	<b>KNR 2-02 1217-04 analogia</b>	Słupki stalowe - profil zamknięty 50*50*4 3.10*4	m m	12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
35 d.2	<b>KNR 0-19 1024-11</b>	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie [(1.25+1.20+0.40)*2*2.88]-[1.20*2.20*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.136</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	<b>KNR 0-19</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1024-08</b>	1.20*2.20*2	m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
37	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1102-01</b>	1.20*1.25+1.20*1.60	m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
38	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1102-03</b>	Krotność = 3 1.20*1.25+1.20*1.60	m <sup>2</sup>	3.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.420</b>
39	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. - stos.dług.obw.płyt do pow.do 15 m/m2	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2111-03</b>	1.35*1.25+1.35*1.60	m <sup>2</sup>	3.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.848</b>
<b>3 Wywiezienie i utylizacja gruzu</b>					
40	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-11</b>	17.526*0.15+62.837*0.03+0.04*1.30+0.25*0.25*0.25*2+25.85*0.05+0.266+3.00*0.05	m <sup>3</sup>	6.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.306</b>
41	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - dalsze 7 km	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-12</b>	Krotność = 7 17.526*0.15+62.837*0.03+0.04*1.30+0.25*0.25*0.25*2+25.85*0.05+0.266+3.00*0.05	m <sup>3</sup>	6.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.306</b>