

# OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota	<b>"OSIEDLE SŁONECZNE" Odlewnicza 8 10 12 14 16 w Wałbrzychu</b>
Kategoria	<b>Ziemne, remont powierzchni zewnętrznej</b>
Nazwa remontu	<b>remont schodów przy skarpie (ewentualna partycypacja w kosztach drugiego budynku).</b>
Uwagi	

Opis remontu	<b>Remont schodów w pobliżu budynku (od strony klatki nr 8) polegający a zastąpieniu płytek kamiennymi schodami, naprawie czapy muru oraz pokryciu ścian muru marmolitem.</b> <b>1. Demontaż płytek na stopniach</b> <b>2. Demontaż płytek na podstopnicach</b> <b>3. Demontaż płytek na podjeździe dla wózków</b> <b>4. Montaż stopnic polerowanych kamiennych z dwoma pasami antypoślizgowymi.</b> <b>5. Montaż podstopnic polerowanych kamiennych.</b> <b>6. Montaż podjazdu dla wózków (kamienny).</b> <b>7. Przycięcie nosków stopnic.</b> <b>8. Materiały: kleje + impregnaty do wykonania prac - uwaga na warstwy wyrównujące</b> <b>9. Demontaż czapy muru</b> <b>10. Zaizolowanie muru od góry (pod czapą) przed napływem wody.</b> <b>11. Montaż czapy muru</b> <b>12. Zbicie tynku na murze po lewej i prawej stronie schodów, z obydwu stron 13.</b> <b>Przyklejenie warstwy siatki na ścianach na murze.</b> <b>14. Położenie tynku mozaikowego (marmolitu).</b>
--------------	---

## PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
<b>1. Demontaż płytek na stopniach (wymiar płytki: 30 x 30 cm).</b>	<b>142,50</b>	szt.	
<b>2. Demontaż płytek na podstopnicach (wymiar płytki: 30 x 15 cm).</b>	<b>104,00</b>	szt.	
<b>3. Demontaż płytek na podjeździe dla wózków (wymiar płytki: 30 x 30 cm).</b>	<b>30,00</b>	szt.	
<b>4. Montaż stopnic polerowanych kamiennych z dwoma pasami antypoślizgowymi.</b>	<b>12,82</b>	m <sup>2</sup>	
<b>5. Montaż podstopnic polerowanych kamiennych.</b>	<b>4,68</b>	m <sup>2</sup>	
<b>6. Montaż podjazdu dla wózków (kamienny).</b>	<b>2,70</b>	m <sup>2</sup>	
<b>7. Przycięcie nosków stopnic.</b>	<b>1,00</b>	kpl.	
<b>8. Materiały: kleje + impregnaty do wykonania prac - uwaga na warstwy wyrównujące</b>	<b>1,00</b>	kpl.	
<b>9. Demontaż czapy muru (długość muru: 2 x 5 mb).</b>	<b>10,00</b>	mb	
<b>10. Zaizolowanie muru od góry (pod czapą) przed napływem wody.</b>	<b>10,00</b>	mb	
<b>11. Montaż czapy muru (długość muru: 2 x 5 mb).</b>	<b>10,00</b>	mb	
<b>12. Zbicie tynku na murze po lewej i prawej stronie schodów, z obydwu stron &lt;wymiar: (7m x 0,6m) x 4&gt;.</b>	<b>16,80</b>	m <sup>2</sup>	

**13. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach na murze.** **16,80** m2

---

**14. Położenie tynku mozaikowego (marmolitu).** **16,80** m2

---

---

Data

Podpis czytelny