

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Piwnica</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka betonowych nakryw kanału odpływowego	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0212-04</b>	[(5.50+5.60)*1.20]	m <sup>2</sup>	13.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0348-02</b>	[(5.50+5.60)*1.20]	m <sup>2</sup>	13.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Zamurowanie otworów bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0101-06</b>	1.20*1.20*0.24*2	m <sup>3</sup>	0.691	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.691</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0207-04</b>	1.20*1.20*2	m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	<b>0290-02</b>	[1.40*40*0.888]/1000	t	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grub. 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0802-06</b>	[15.08+3.87+14.70+8.04+21.96+10.63+8.16]	m <sup>2</sup>	82.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.440</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0212-01</b>	[(18.90+15.42)*0.10]	m <sup>3</sup>	3.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.432</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0102-02</b>	[(18.90+15.42+82.44)*0.15]	m <sup>3</sup>	17.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.514</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-05</b>	17.514+3.432+82.44*0.12	m <sup>3</sup>	30.839	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.839</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-01</b>	[(18.90+15.42+82.44)*0.10]	m <sup>3</sup>	11.676	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.676</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
d.1	<b>0205-06</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0121-03</b>	1.25*2.05+2.06*1.65*0.5+2.50*1.95	m <sup>2</sup>	9.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.137</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz-tworu asfalt.- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0602-09</b>	116.76	m <sup>2</sup>	116.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.760</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0607-01</b>	116.76	m <sup>2</sup>	116.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.760</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-02</b>	116.76	m <sup>2</sup>	116.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.760</b>
16	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trąc.za zmianę grub.o 10mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-03</b>	116.76	m <sup>2</sup>	116.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.760</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	<b>0354-03</b>	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0354-04</b>	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2  1.40*2.02+1.57*1.78+1.54*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.318	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.318</b>
20 d.1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 [(3.10+1.20+0.40+0.65+0.75+1.50+0.75+0.40+3.30+3.75+1.00+2.10+1.75+ 1.60*3)*1.75]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.538</b>
21 d.1	<b>KNR AT-27 0102-04</b>	Piaskowanie powierzchni murów z cegły  [(3.10+1.20+0.40+0.65+0.75+1.50+0.75+0.40+3.30+3.75+1.00+2.10+1.75+ 1.60*3)*1.75] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.538  ----- 44.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.538</b>
22 d.1	<b>KNR 4-01 0308-01</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.  15	szt.  szt.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
23 d.1	<b>KNR 4-01 0308-02</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
24 d.1	<b>KNR 4-01 0308-03</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.1	<b>KNR 4-01 0716-05</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na biegach i spocznikach i w pawlaczach 9.137*2+1.80*1.99*2+7.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.938</b>
26 d.1	<b>KNR 7-12 0101-01</b>	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) [(4.25*3+4.60*3+1.35*32.80*3+3.00*2)*0.10]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.539	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.539</b>
27 d.1	<b>KNR 7-12 0105-01</b>	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych  [(4.25*3+4.60*3+1.35*32.80*3+3.00*2)*0.10]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.539	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.539</b>
28 d.1	<b>KNR 7-12 0204-01</b>	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych [(4.25*3+4.60*3+1.35*32.80*3+3.00*2)*0.10]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.539	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.539</b>
29 d.1	<b>KNR 7-12 0213-01</b>	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych  [(4.25*3+4.60*3+1.35*32.80*3+3.00*2)*0.10]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.539	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.539</b>
30 d.1	<b>KNR 2-02 1015-09</b>	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie  1.02*1.85+0.72*1.85+0.96*1.85+0.92*1.85+1.54*1.85+0.90*1.85+1.57*1.85+ 0.92*1.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.818</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01 0920-30</b>	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych  16	szt.  szt.	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0920-33</b>	Założenie na nowym miejscu zasuw  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33 d.1	<b>KNR 0-19 1023-05</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 1.12*0.35+0.94*0.35*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.708	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.708</b>
34 d.1	<b>KNR 0-19 1024-06 ana- logia</b>	Montaż drzwi do piwnicy  1.00*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>2 Klatka schodowa</b>					
35 d.2	<b>KNR 4-01 0427-05</b>	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli  [2.45*3.01]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.375	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.375</b>
36	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0426-03</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 9.65*1.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.545</b>
37	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.10*2.20*5+1.86*3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.680</b>
38	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.00*1.85	szt.		
			szt.	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
39	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0354-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1306-01 ana-</b> <b>logia</b>	Demontaż balustrad schodowych 66	szt.		
			szt.	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
41	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.50*1.60+3.50*1.55+1.10*0.80*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.465</b>
42	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0428-03</b>	Rozebranie podłóg białych na wpust [4.10*1.40+3.50*1.60+3.50*1.55+1.10*0.80*0.5]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.205</b>
43	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.55*0.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.085</b>
44	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko [4.10*1.40+3.50*1.60+3.50*1.55+1.10*0.80*0.5]+25.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.745</b>
45	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm [4.10*1.40+3.50*1.60+3.50*1.55+1.10*0.80*0.5]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.205</b>
46	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową [4.10*1.40+3.50*1.60+3.50*1.55+1.10*0.80*0.5]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.205</b>
47	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1.55*0.70*0.15+1.24*2.30*0.17+1.60*1.65*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.044</b>
48	<b>KNR 0-19</b> d.2 <b>1022-12</b>	Montaż drzwi wejściowych-frontowych przeszklonych bez obróbki obsadzenia 2.85*1.86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.301</b>
49	<b>KNR 0-19</b> d.2 <b>1023-12</b>	Montaż drzwi wejściowych przeszklonych z obróbką obsadzenia 1.00*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
50	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.10*2.20*5*0.24	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.904</b>
51	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0306-01</b>	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian [1.90*0.30*3+0.50*0.75*4]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.210</b>
52	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0701-08</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 <sklepienie ceglane>[2.80*1.30*3*1.20]+<bieg schodowy z piaskowca>[2.30*1.30*6]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.044</b>
53	<b>KNR AT-27</b> d.2 <b>0102-04</b>	Piaskowanie powierzchni stropów z cegły	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sklepienie ceglane>[2.80*1.30*3*1.20] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	13.104	
			m <sup>2</sup>	----- 13.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.104</b>
54 d.2	<b>KNR AT-27 0102-04</b>	Piaskowanie powierzchni biegów schodowych z piaskowca <bieg schodowy z piaskowca>[2.30*1.30*6] A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.940	
			m <sup>2</sup>	----- 17.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.940</b>
55 d.2	<b>KNR 2-02 2103-02</b>	Podokienniki granitowe - elem.gr.3 cm i szer.do 30 cm 1.20*3	m		
			m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
56 d.2	<b>KNR 2-02 1207-04</b>	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 2.50*6*1.25	m		
			m	18.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.750</b>
57 d.2	<b>KNR 2-02 1208-03</b>	Pochwyt stalowy na wspornikach 1.00*2+1.20*2	m		
			m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
58 d.2	<b>KNR 4-01 1202-08</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 <sufity>[25.54+9.81+(1.50*2.80*3)]+<ściany>[(5.00+2.80)*(1.16+1.63+1.67)]+ [(5.30*2+0.20+0.50+0.60*2.10+2.10)*1.61]+[4.30*1.59]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	113.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.178</b>
59 d.2	<b>KNR 4-01 0701-08</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 <sufity>[25.54+9.81+(1.50*2.80*3)]+<ściany>[(5.00+2.80)*(1.40+1.40+1.40)]+ [(5.30*2+0.20+0.50+0.60*2.10+2.10)*1.40]+[4.30*1.40]-[0.90*1.40*3+1.10*6*1.40]+[113.178*0.15]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111.211	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.211</b>
60 d.2	<b>KNR 4-01 0716-05</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na biegach i spocznikach i w pawlaczach 113.178*0.15+94.234+1.20*0.80*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	116.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.011</b>
61 d.2	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 1.90*6	m		
			m	11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
62 d.2	<b>KNR 2-02 2006-04</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 5.00*2.80+1.25*1.00*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.625</b>
63 d.2	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej <sufity>[25.54+9.81+(1.50*2.80*3)]+<ściany>[(5.00+2.80)*(1.40+1.40+1.40)]+ [(5.30*2+0.20+0.50+0.60*2.10+2.10)*1.40]+[4.30*1.40]-[0.90*1.40*3+1.10*6*1.40]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	94.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.234</b>
64 d.2	<b>KNR 4-01 0308-06</b>	Zamurowanie dachówka ceramiczną - wyrównanie podstopni [0.12*2.30*2+1.30*0.10*4+1.40*0.12*(9*6)]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.144</b>
65 d.2	<b>KNR 0-12 1120-02</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną [0.46*2.30*2+1.30*0.44*4+1.40*0.46*(9*6)]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.180</b>
66 d.2	<b>KNR 0-12 1118-01</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą [1.55*0.70+25.54+9.81+(2.80*1.30*3)]+[4.10*1.40+3.50*1.60+3.50*1.55]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.120</b>
67 d.2	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją <sufity>[25.54+9.81+(1.50*2.80*3)]+<ściany>[(5.00+2.80)*(1.16+1.63+1.67)]+ [(5.30*2+0.20+0.50+0.60*2.10+2.10)*1.61]+[4.30*1.59]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	113.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.178</b>
68 d.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych <sufity>[25.54+9.81+(1.50*2.80*3)]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.950</b>
69 d.2	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<ściany>[(5.00+2.80)*(1.16+1.63+1.67)]+[(5.30*2+0.20+0.50+0.60*2.10+2.10)*1.61]+[4.30*1.59]	m <sup>2</sup>	65.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.228</b>
70	<b>KNR 0-23</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	<b>2612-08</b>	5.00*3+2.56*2+3.03*2+3.07*2+3.01*4	m	44.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.360</b>
71	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1505-03</b>	<sufity>[25.54+9.81+(1.50*2.80*3)+5.00*2.80+1.25*1.00*0.5]+<ściany>[(5.00+ 2.80)*(1.16+1.63+1.67)]+[(5.30*2+0.20+0.50+0.60*2.10+2.10)*1.61]+[4.30* 1.59]	m <sup>2</sup>	127.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.803</b>
72	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
d.2	<b>1212-31</b>	6.00+9.50+13.80+12.00	m	41.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.300</b>
73	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1209-10</b>	0.70*2.00*2.25*3	m <sup>2</sup>	9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
74	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.2	<b>0354-03</b>	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
75	<b>KNR 0-19</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1023-01</b>	0.32*0.32*8	m <sup>2</sup>	0.819	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.819</b>
<b>3 Wywiezienie ziemi i gruzu</b>					
76	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-11</b>	[13.32*0.05+13.32*0.10+82.44*(0.10*0.15)+44.538*0.025+7.375*0.05+12.545* 0.02+17.205*0.03+31.044*0.025+111.211*0.025]	m <sup>3</sup>	9.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.040</b>
77	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-12</b>	Krotność = 10 9.04	m <sup>3</sup>	9.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.040</b>
78	<b>wycena in- dywidualna</b>	Opłata za składowanie odpadów	t		
d.3		9.04*1.6	t	14.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.464</b>