
PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu zewnętrznego
ADRES INWESTYCJI : Wałbrzych ul. Porcelanova 6
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Wałbrzych ul. Porcelanova 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Terpilowski
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0819-15 ana- logia	Rozebranie posadzki z płytek 19.60	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
3	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 19.60*0.10	m ³ m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0.20*5.50	m ² m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 12.55*1.00	m ² m ²	12.550	
				RAZEM	12.550
8	KNR 2-02 d.1 0119-01	Gzymy z cegieł pełnych 6x16cm 12.55	m m	12.550	
				RAZEM	12.550
9	KNR 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 19.60*0.03	m ³ m ³	0.588	
				RAZEM	0.588
10	KNR 4-01 d.1 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym 19.60	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
11	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 19.60	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
12	KNR 2-02 d.1 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym R=2,00 8.60	m m	8.600	
				RAZEM	8.600
13	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie warstwy siatki na gzymsach (0.30+0.30)*12.55	m ² m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
14	KNR 2-02 d.1 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - malowana proszkowo / krotność do 4, 5, 6 / Krotność = 2 12.55	m m	12.550	
				RAZEM	12.550
15	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 19.60	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
16	KNR 0-33 d.1 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 19.60	m ² m ²	19.600	
				RAZEM	19.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-33 d.1 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej 0.70*12.55+0.50*6.80	m ² m ²	 12.185	
				RAZEM	12.185
19	KNR-W 2-02 d.1 0515-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
20	KNR-W 2-02 d.1 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-02 d.1 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku 6.80	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
22	KNR 2-02 d.1 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 d.1 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku 5.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 5.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 5.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
26	d.1 kalk. własna	Opłata za wysypisko 5.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 7.00*8.00	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
28	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Płytki			
29	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19.60	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600
30	KNR 2-02 d.2 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 19.60	m ² m ²	 19.600	
				RAZEM	19.600