

PRZEDMIAR ROBÓT
podatek VAT 23%
TYNK MOZAIKOWY

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa murków
ADRES INWESTYCJI : ul. Odlewnicza 8,10,12,14,16, 58-309 Wałbrzych
ul. Odlewnicza 24, 58-309 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Odlewnicza 8,10,12,14,16, 58-309 Wałbrzych
ul. Odlewnicza 24, 58-309 Wałbrzych
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Omietąński

DATA OPRACOWANIA : listopad 2024 rok.

Poziom cen : III kwartał 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2024 rok.

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-------|--|----|----|
| 1 | DOMAG - Odlewnicza 24 | 1 | 21 |
| 1.1 | Schody - cokoliki granitowe polerowane | 1 | 3 |
| 1.2 | Nakrywy murków | 4 | 8 |
| 1.3 | Malowanie poręczy metalowych | 9 | 11 |
| 1.4 | Tynk mozaikowy | 12 | 21 |
| 2 | SIDOM - Odlewnicza 8,10,12,14,16 | 22 | 60 |
| 2.1 | Część przy schodach | 22 | 42 |
| 2.1.1 | Schody - cokoliki granitowe polerowane | 22 | 24 |
| 2.1.2 | Nakrywy murków | 25 | 29 |
| 2.1.3 | Malowanie poręczy metalowych | 30 | 32 |
| 2.1.4 | Tynk mozaikowy | 33 | 42 |
| 2.2 | Zjazd do garaży | 43 | 60 |
| 2.2.1 | Nakrywy murków | 43 | 47 |
| 2.2.2 | Malowanie balustrad metalowych | 48 | 50 |
| 2.2.3 | Tynk mozaikowy | 51 | 60 |

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|---|---|--|--------------------------|---------------|
| 1 | DOMAG - Odlewnicza 24 | | | | |
| 1.1 | Schody - cokoliki granitowe polerowane | | | | |
| 1 d.1.1 | KNR-W 2-02 2105-01 | Cokoliki granitowe polerowane wys. 8 cm na schodach zewnętrznych strona lewa - DOMAG 13<stopni>*[0.16+0.08] | m m | 3.12 | 3.12 |
| | | | | RAZEM | 3.12 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-31 1211-03 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przyjęto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM [3.12*2.00]*50% | m ² m ² | 3.12 | 3.12 |
| | | | | RAZEM | 3.12 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 1203-05 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przyjęto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM [2.00*2]*50% | m m | 2.00 | 2.00 |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 1.2 | Nakrywy murków | | | | |
| 4 d.1.2 | KNR-W 4-01 0702-09 | Demontaż kształtek klinkierowych mocowanych na zaprawie cementowej strona lewa 10.25 | m m | 10.25 | 10.25 |
| | | | | RAZEM | 10.25 |
| 5 d.1.2 | Cennik Skip-Max | Koszty wywozu i składowania gruzu - kontener KP1,5 - przyjęto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM 0.5 | konte- ner konte- ner | 0.5 | 0.5 |
| | | | | RAZEM | 0.5 |
| 6 d.1.2 | KNR-W 2-02 1105-01 + 02 | Warstwy wyrównawcze grubości 5 mm z zaprawy cementowej szybko twardniejącej Ceresit CN 83 - pod izolację papy strona lewa 10.25*0.25 | m ² m ² | 2.56 | 2.56 |
| | | | | RAZEM | 2.56 |
| 7 d.1.2 | KNR-W 7-12 0304-04 | Gruntowanie powierzchni poziomych emulsją kontaktową Ceresit CC 81 #p6 | m ² m ² | 2.56 | 2.56 |
| | | | | RAZEM | 2.56 |
| 8 d.1.2 | kalk. włas- na | Nakrywy klinkierowe na murki o szerokości 1 ceg. strona lewa 10.25 | m m | 10.25 | 10.25 |
| | | | | RAZEM | 10.25 |
| 1.3 | Malowanie poręczy metalowych | | | | |
| 9 d.1.3 | KNR-W 7-12 0105-04 | Odtłuszczenie poręczy z rur strona lewa - DOMAG poręcz 0.16*6.86 słupki - 5 szt. 0.14*[0.58+0.50+0.46+0.46+0.41] | m ² m ² m ² | 1.10 0.34 | 1.44 |
| | | | | RAZEM | 1.44 |
| 10 d.1.3 | KNR 4-01 1212-29 | Miniowanie rur (poręczy i słupków) o średnicy do 50 mm strona lewa - DOMAG poręcz 6.86 słupki 0.58+0.50+0.46+0.46+0.41 | m m m | 6.86 2.41 | 9.27 |
| | | | | RAZEM | 9.27 |
| 11 d.1.3 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur (poręczy i słupków) o średnicy do 50 mm #p10 | m m | 9.27 | 9.27 |
| | | | | RAZEM | 9.27 |
| 1.4 | Tynk mozaikowy | | | | |
| 12 d.1.4 | KNR 2-31 1211-01 analogia | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - demontaż i ponowny montaż na czas wykonania robót tynkarskich strona lewa [3.20+1.40]*0.20 | m ² m ² | 0.92 | 0.92 |
| | | | | RAZEM | 0.92 |
| 13 d.1.4 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze- rzutem | m ² | | |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|---------------------|---|----------------|--------|-------|
| | | strona lewa 9.90*0.20 | m ² | 1.98 | |
| | | | | RAZEM | 1.98 |
| 14 d.1.4 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | | |
| | | strona lewa wewnętrzna 3.24*[0.18+0.40]/2+1.40*[0.40+0.88]/2+1.74*[0.78+0.69]/2+1.52*0.52+2.10*[0.52+0.43]/2+[0.37+0.25]*0.27 | m ² | 5.07 | |
| | | strona lewa zewnętrzna 3.42*[0.15+0.18]/2+2.54*[0.13+0.82]/2+1.24*[0.82+0.34]/2+1.77*[0.34+0.61]/2+0.92*[0.61+0.49]/2 | m ² | 3.84 | |
| | | | | RAZEM | 8.91 |
| 15 d.1.4 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją #p14 | m ² | | |
| | | | m ² | 8.91 | |
| | | | | RAZEM | 8.91 |
| 16 d.1.4 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m ² | | |
| | | strona lewa wewnętrzna 1.40*[0.40+0.88]/2+1.74*[0.78+0.69]/2+1.52*0.52+2.10*[0.52+0.43]/2 | m ² | 3.96 | |
| | | strona lewa zewnętrzna 2.54*[0.13+0.82]/2+1.24*[0.82+0.34]/2+1.77*[0.34+0.61]/2+0.92*[0.61+0.49]/2 | m ² | 3.27 | |
| | | | | RAZEM | 7.23 |
| 17 d.1.4 | KNR 0-23 2612-07 | Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m ² | | |
| | | strona lewa wewnętrzna 3.24*[0.18+0.40]/2+[0.37+0.25]*0.27 | m ² | 1.11 | |
| | | strona lewa zewnętrzna 3.42*[0.15+0.18]/2 | m ² | 0.56 | |
| | | | | RAZEM | 1.67 |
| 18 d.1.4 | KNR 0-23 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | | |
| | | murki 0.30*2 | m | 0.60 | |
| | | | | RAZEM | 0.60 |
| 19 d.1.4 | KNR 0-33 0124-01 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej przy użyciu gruntu Grunto-plast Atlas #p16 #p17 | m ² | | |
| | | | m ² | 7.23 | |
| | | | m ² | 1.67 | |
| | | | | RAZEM | 8.90 |
| 20 d.1.4 | KNR 0-33 0124-06 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie #p19 | m ² | | |
| | | | m ² | 8.90 | |
| | | | | RAZEM | 8.90 |
| 21 d.1.4 | KNR 2-21 0408-01 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia | m ² | | |
| | | strona lewa [3.20+1.40]*0.20 | m ² | 0.92 | |
| | | | | RAZEM | 0.92 |

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------|---|--|--|---------------------------|---------------|
| 2 | SIDOM - Odlewnicza 8,10,12,14,16 | | | | |
| 2.1 | Część przy schodach | | | | |
| 2.1.1 | Schody - cokoliki granitowe polerowane | | | | |
| 22 d.2.1 .1 | KNR-W 2-02 2105-01 | Cokoliki granitowe polerowane wys. 8 cm na schodach zewnętrznych strona prawa - SIDOM 0.40+2.32+1.26+2.13 | m m | 6.11 | 6.11 |
| 23 d.2.1 .1 | KNR 2-31 1211-03 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przyjęto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM [3.12*2.00]*50% | m ² m ² | 3.12 | 3.12 |
| 24 d.2.1 .1 | KNR 2-31 1203-05 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przyjęto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM [2.00*2]*50% | m m | 2.00 | 2.00 |
| 2.1.2 | Nakrywy murków | | | | |
| 25 d.2.1 .2 | KNR-W 4-01 0702-09 | Demontaż kształtek klinkierowych mocowanych na zaprawie cementowej strona prawa 6.10+7.90 | m m | 14.00 | 14.00 |
| 26 d.2.1 .2 | Cennik Skip-Max | Koszty wywozu i składowania gruzu - kontener KP1,5 - przyjęto po 50% dla DOMAG i 50% dla SIDOM 0.5 | konte- ner konte- ner | 0.5 | 0.5 |
| 27 d.2.1 .2 | KNR-W 2-02 1105-01 + 02 | Warstwy wyrównawcze grubości 5 mm z zaprawy cementowej szybko twardniejącej Ceresit CN 83 - pod izolację papy strona prawa [6.10+7.90]*0.25 | m ² m ² | 3.50 | 3.50 |
| 28 d.2.1 .2 | KNR-W 7-12 0304-04 | Gruntowanie powierzchni poziomych emulsją kontaktową Ceresit CC 81 #p27 | m ² m ² | 3.50 | 3.50 |
| 29 d.2.1 .2 | kalk. włas- na | Nakrywy klinkierowe na murki o szerokości 1 ceg. strona prawa 6.10+7.90 | m m | 14.00 | 14.00 |
| 2.1.3 | Malowanie poręczy metalowych | | | | |
| 30 d.2.1 .3 | KNR-W 7-12 0105-04 | Odtłuszczenie poręczy z rur strona prawa - SIDOM poręcz 0.16*[0.60+13.70] słupki - 9 szt. 0.14*[0.60*4+0.58*2+0.45*3] | m ² m ² m ² | 2.29 0.69 | 2.98 |
| 31 d.2.1 .3 | KNR 4-01 1212-29 | Miniowanie rur (poręczy i słupków) o średnicy do 50 mm strona prawa - SIDOM poręcz 0.60+13.70 słupki 0.60*4+0.58*2+0.45*3 | m m m | 14.30 4.91 | 19.21 |
| 32 d.2.1 .3 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur (poręczy i słupków) o średnicy do 50 mm #p31 | m m | 19.21 | 19.21 |
| 2.1.4 | Tynk mozaikowy | | | | |
| 33 d.2.1 .4 | KNR 2-31 1211-01 analogia | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - demontaż i ponowny montaż na czas wykonania robót tynkarskich | m ² | | |

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------------|--------------------------|--|----------------|--------|-------|
| | | strona prawa 6.10*0.20 | m ² | 1.22 | |
| | | | | RAZEM | 1.22 |
| 34 d.2.1 .4 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze- rzutem | m ² | | |
| | | strona prawa [6.10+7.60+1.40]*0.20 | m ² | 3.02 | |
| | | | | RAZEM | 3.02 |
| 35 d.2.1 .4 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha- niczne i zmycie | m ² | | |
| | | strona prawa wewnętrzna 6.09*[0.67+0.29]/2+3.59*[0.29+0.47]/2+1.90*[0.47+1.33]/2+2.10*1.33 | m ² | 8.79 | |
| | | strona prawa zewnętrzna 0.25*1.00+0.60*0.43+0.85*[0.43+0.37]/2+6.04*0.52+4.45*[0.30+0.71]/2+1.64*[0.71+1.11]/ 2+0.25*0.12 | m ² | 7.76 | |
| | | | | RAZEM | 16.55 |
| 36 d.2.1 .4 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto- wanie emulsją | m ² | | |
| | | #p35 | m ² | 16.55 | |
| | | | | RAZEM | 16.55 |
| 37 d.2.1 .4 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m ² | | |
| | | strona prawa wewnętrzna 6.09*[0.67+0.29]/2+1.90*[0.47+1.33]/2+2.10*1.33 | m ² | 7.43 | |
| | | strona prawa zewnętrzna 6.04*0.52+4.45*[0.30+0.71]/2+1.64*[0.71+1.11]/2 | m ² | 6.88 | |
| | | | | RAZEM | 14.31 |
| 38 d.2.1 .4 | KNR 0-23 2612-07 | Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m ² | | |
| | | strona prawa wewnętrzna 3.59*[0.29+0.47]/2 | m ² | 1.36 | |
| | | strona prawa zewnętrzna 0.25*1.00+0.60*0.43+0.85*[0.43+0.37]/2+0.25*0.12 | m ² | 0.88 | |
| | | | | RAZEM | 2.24 |
| 39 d.2.1 .4 | KNR 0-23 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | | |
| | | murki [1.00+0.15]*2 | m | 2.30 | |
| | | | | RAZEM | 2.30 |
| 40 d.2.1 .4 | KNR 0-33 0124-01 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykona- nie warstwy pośredniej przy użyciu gruntu Grunto-plast Atlas | m ² | | |
| | | #p37 | m ² | 14.31 | |
| | | #p38 | m ² | 2.24 | |
| | | | | RAZEM | 16.55 |
| 41 d.2.1 .4 | KNR 0-33 0124-06 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo- rach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie | m ² | | |
| | | #p40 | m ² | 16.55 | |
| | | | | RAZEM | 16.55 |
| 42 d.2.1 .4 | KNR 2-21 0408-01 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia | m ² | | |
| | | strona prawa [6.10+7.60+1.40]*0.20 | m ² | 3.02 | |
| | | | | RAZEM | 3.02 |
| 2.2 Zjazd do garaży | | | | | |
| 2.2.1 Nakrywy murków | | | | | |
| 43 d.2.2 .1 | KNR-W 4-01 0702-09 | Demontaż kształtek klinkierowych mocowanych na zaprawie cementowej | m | | |
| | | ZJAZD DO GARAŻY | | | |
| | | strona lewa 6.25+1.90 | m | 8.15 | |
| | | strona prawa 9.33+3.20 | m | 12.53 | |
| | | A (suma częściowa) | | 20.68 | |
| | | część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.22 | m | 4.22 | |
| | | B (suma częściowa) | | 4.22 | |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------------|---|----------------|--------|-------|
| 44 | Cennik | Koszty wywozu i składowania gruzu - kontener KP1,5 | konte- ner | RAZEM | 24.90 |
| d.2.2 | Skip-Max | | | | |
| .1 | | 1.0 | konte- ner | 1.0 | |
| 45 | KNR-W | Warstwy wyrównawcze grubości 5 mm z zaprawy cementowej szybko twardniejącej Ceresit CN 83 - pod izolację papy | m ² | RAZEM | 1.0 |
| d.2.2 | 2-02 | | | | |
| .1 | 1105-01 + 02 | ZJAZD DO GARAŻY strona lewa [6.25+1.90]*0.25 | m ² | 2.04 | |
| | | strona prawa [9.33+3.20]*0.25 | m ² | 3.13 | |
| | | A (suma częściowa) | | 5.17 | |
| | | część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.22*0.25 | m ² | 1.06 | |
| | | B (suma częściowa) | | 1.06 | |
| 46 | KNR-W | Gruntowanie powierzchni poziomych emulsją kontaktową Ceresit CC 81 | m ² | RAZEM | 6.23 |
| d.2.2 | 7-12 | | | | |
| .1 | 0304-04 | ZJAZD DO GARAŻY strona lewa [6.25+1.90]*0.25 | m ² | 2.04 | |
| | | strona prawa [9.33+3.20]*0.25 | m ² | 3.13 | |
| | | A (suma częściowa) | | 5.17 | |
| | | część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.22*0.25 | m ² | 1.06 | |
| | | B (suma częściowa) | | 1.06 | |
| 47 | kalk. włas- na | Nakrywy klinkierowe na murki o szerokości 1 ceg. | m | RAZEM | 6.23 |
| d.2.2 | | | | | |
| .1 | | ZJAZD DO GARAŻY strona lewa 6.25+1.90 | m | 8.15 | |
| | | strona prawa 9.33+3.20 | m | 12.53 | |
| | | A (suma częściowa) | | 20.68 | |
| | | część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.22 | m | 4.22 | |
| | | B (suma częściowa) | | 4.22 | |
| | | | | RAZEM | 24.90 |
| 2.2.2 Malowanie balustrad metalowych | | | | | |
| 48 | KNR-W | Odtłuszczanie konstrukcji kratowych | m ² | | |
| d.2.2 | 7-12 | | | | |
| .2 | 0105-02 | ZJAZD DO GARAŻY strona lewa 8.20*1.14 | m ² | 9.35 | |
| | | strona prawa 9.50*1.14 | m ² | 10.83 | |
| | | A (suma częściowa) | | 20.18 | |
| | | część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.50*1.14 | m ² | 5.13 | |
| | | B (suma częściowa) | | 5.13 | |
| 49 | KNR 4-01 | Miniowanie balustrad z prętów prostych | m ² | RAZEM | 25.31 |
| d.2.2 | 1212-06 | | | | |
| .2 | | #p48 | m ² | 25.31 | |
| 50 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową Dekoral Emakol Strong balustrad z prętów prostych | m ² | RAZEM | 25.31 |
| d.2.2 | 1212-05 | | | | |
| .2 | | #p49 | m ² | 25.31 | |

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------|---------------------------------|---|--|---|-------|
| | | | | RAZEM | 25.31 |
| 2.2.3 | Tynk mozaikowy | | | | |
| 51 d.2.2 .3 | KNR 2-31 1211-01 analogia | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - demontaż i ponowny montaż na czas wykonania robót tynkarskich [9.30+3.20]*0.20 | m ² m ² | 2.50 | |
| | | | | RAZEM | 2.50 |
| 52 d.2.2 .3 | KNR 0-21 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-rzutem strona lewa wewnętrzna 4.05*0.20 strona lewa zewnętrzna 8.00*0.20 strona prawa zewnętrzna [12.40+0.25]*0.20 A (suma częściowa) część wewnętrzna - OGRÓDEK [4.62+4.20]*0.20 B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² m ² | 0.81 1.60 2.53 ----- 4.94 1.76 ----- 1.76 | |
| | | | | RAZEM | 6.70 |
| 53 d.2.2 .3 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-niczne i zmycie ZJAZD DO GARAŻY strona lewa wewnętrzna 1.60*[0.66+1.12]/2+6.53*[1.12+2.19]/2 strona lewa zewnętrzna 8.02*0.25 strona prawa wewnętrzna 9.30*[2.03+1.00]/2+1.13*[0.60+0.54]/2+2.07*[0.40+0.33]/2 strona prawa zewnętrzna 0.25*0.33+3.10*0.15+0.25*0.30+9.30*[0.40+0.20]/2 WJAZD DO GARAŻY [0.52+0.72+0.89]*2.03 ościeża bramy [2.75+2.03*2]*0.41 A (suma częściowa) część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.20*[0.33+1.77]/2+4.20*0.15 B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 12.23 2.01 15.49 3.41 4.32 2.79 ----- 40.25 5.04 ----- 5.04 | |
| | | | | RAZEM | 45.29 |
| 54 d.2.2 .3 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-wanie emulsją #p53 | m ² m ² | 45.29 | |
| | | | | RAZEM | 45.29 |
| 55 d.2.2 .3 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach ZJAZD DO GARAŻY strona lewa wewnętrzna 1.60*[0.66+1.12]/2+6.53*[1.12+2.19]/2 strona prawa wewnętrzna 9.30*[2.03+1.00]/2+1.13*[0.60+0.54]/2+2.07*[0.40+0.33]/2 WJAZD DO GARAŻY [0.52+0.72+0.89]*2.03 A (suma częściowa) część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.20*[0.33+1.77]/2 B (suma częściowa) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 12.23 15.49 4.32 ----- 32.04 4.41 ----- 4.41 | |
| | | | | RAZEM | 36.45 |
| 56 d.2.2 .3 | KNR 0-23 2612-07 | Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ZJAZD DO GARAŻY strona lewa zewnętrzna 8.02*0.25 strona prawa zewnętrzna 0.25*0.33+3.10*0.15+0.25*0.30+9.30*[0.40+0.20]/2 ościeża bramy [2.75+2.03*2]*0.41 | m ² m ² m ² m ² | 2.01 3.41 2.79 | |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Naprawa murków przy ul. Odlewniczej 8,10,12,14,16 i 24 w Wałbrzychu

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------|---------------------|---|----------------|---------------|-------|
| | | A (suma częściowa) | | ----- 8.21 | |
| | | część wewnętrzna - OGRÓDEK 4.20*0.15 | m ² | 0.63 | |
| | | B (suma częściowa) | | ----- 0.63 | |
| | | | | RAZEM | 8.84 |
| 57 d.2.2 3 | KNR 0-23 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | | |
| | | ościeża bramy 2.75+2.03*2 | m | 6.81 | |
| | | murki [0.33+0.30]*2 | m | 1.26 | |
| | | | | RAZEM | 8.07 |
| 58 d.2.2 3 | KNR 0-33 0124-01 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej przy użyciu gruntu Grunto-plast Atlas | m ² | | |
| | | #p55 | m ² | 36.45 | |
| | | #p56 | m ² | 8.84 | |
| | | | | RAZEM | 45.29 |
| 59 d.2.2 3 | KNR 0-33 0124-06 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie | m ² | | |
| | | #p58 | m ² | 45.29 | |
| | | | | RAZEM | 45.29 |
| 60 d.2.2 3 | KNR 2-21 0408-01 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia | m ² | | |
| | | strona lewa wewnętrzna 4.05*0.20 | m ² | 0.81 | |
| | | strona lewa zewnętrzna 8.00*0.20 | m ² | 1.60 | |
| | | strona prawa zewnętrzna [12.40+0.25]*0.20 | m ² | 2.53 | |
| | | A (suma częściowa) | | ----- 4.94 | |
| | | część wewnętrzna - OGRÓDEK [4.62+4.20]*0.20 | m ² | 1.76 | |
| | | B (suma częściowa) | | ----- 1.76 | |
| | | | | RAZEM | 6.70 |