

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont kominów
ADRES INWESTYCJI : Psie Pole 15 w Wałbrzychu
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW Gil
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie [(0.73+0.94+0.6)*2*0.60]+[(1.03+1.04+0.6)*2*0.60*2]	m ² m ²	 9.132	
				RAZEM	9.132
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.83*1.04+1.13*1.13*2	m ² m ²	 3.417	
				RAZEM	3.417
5	KNR 4-01 0310-02	Przemuiowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.73*0.94*2.80+1.03*1.03*0.80*2	m ³ m ³	 3.619	
				RAZEM	3.619
6	KNR 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej ze ścian kominów (powierzchnie stare) [(0.80+0.45)*2*0.88]+[(1.03+1.03)*2*2.10*2]	m ² m ²	 19.504	
				RAZEM	19.504
7	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie [(0.80+0.45)*2*0.88]+[(1.03+1.03)*2*2.10*2]	m ² m ²	 19.504	
				RAZEM	19.504
8	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona [(0.80+0.45)*2*0.88]+[(0.73+0.94)*2*2.65]+[(1.03+1.03)*2*2.65]	m ² m ²	 21.969	
				RAZEM	21.969
9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją [(0.80+0.45)*2*0.88]+[(1.03+1.03)*2*2.65*2]	m ² m ²	 24.036	
				RAZEM	24.036
10	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną [(0.80+0.45)*2*0.88]+[(1.03+1.03)*2*2.65*2]	m ² m ²	 24.036	
				RAZEM	24.036
11	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - przyjęto 90% dachówki z odzysku i 10% dachówki nowej [(0.73+0.94+0.6)*2*0.60]+[(1.03+1.04+0.6)*2*0.60*2]	m ² m ²	 9.132	
				RAZEM	9.132
12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 3.619+3.417*0.07	m ³ m ³	 3.858	
				RAZEM	3.858
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 3.858	m ³ m ³	 3.858	
				RAZEM	3.858