

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m 2.57*15.00	m ² m ²	 38.550	
				RAZEM	38.550
2	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku kominy (1.12+0.53)*2*0.25 (0.75+0.51)*2*0.25 (0.55+1.46)*2*0.25 (0.53+1.71)*2*0.25 (0.53+1.19)*2*0.25 (0.53+2.19)*2*0.25 (0.54+1.43)*2*0.25 (0.53+1.70)*2*0.25 A (suma częściowa) mury ogniowe 12.30*0.70+0.50*5.50*2+11.10*0.70+8.50*0.70	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.825 0.630 1.005 1.120 0.860 1.360 0.985 1.115 ----- 7.900 27.830	
				RAZEM	35.730
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1.12*0.53*1.17 0.75*0.51*1.20 0.55*1.46*1.35 0.53*1.71*1.40 0.53*1.19*1.35 0.53*2.19*1.13 0.54*1.43*1.12 0.53*1.70*1.12	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.695 0.459 1.084 1.269 0.851 1.312 0.865 1.009	
				RAZEM	7.544
5	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona (1.12+0.53)*2*1.17 (0.75+0.51)*2*1.20 (0.55+1.46)*2*1.35 (0.53+1.71)*2*1.40 (0.53+1.19)*2*1.35 (0.53+2.19)*2*1.13 (0.54+1.43)*2*1.12 (0.53+1.70)*2*1.12	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.861 3.024 5.427 6.272 4.644 6.147 4.413 4.995	
				RAZEM	38.783
6	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 13.50	m m	 13.500	
				RAZEM	13.500
7	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku 0, 70 mm kominy (1.12+0.53)*2*(0.25+0.09) (0.75+0.51)*2*(0.25+0.09) (0.55+1.46)*2*(0.25+0.09) (0.53+1.71)*2*(0.25+0.09) (0.53+1.19)*2*(0.25+0.09) (0.53+2.19)*2*(0.25+0.09) (0.54+1.43)*2*(0.25+0.09) (0.53+1.70)*2*(0.25+0.09) A (suma częściowa) mury ogniowe 12.30*0.70+0.50*5.50*2+11.10*0.70+8.50*0.70	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.122 0.857 1.367 1.523 1.170 1.850 1.340 1.516 ----- 10.745 27.830	
				RAZEM	38.575
8	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym 11.10*13.50+(3.90+2.60)/2*1.30 7.80*1.90	m ² m ² m ²	 154.075 14.820	
				RAZEM	168.895
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - kolor papy nawierz-chniowej SBS czerwony / posypka gruboziarnista, włóknina poliestrowa, asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS, wodoszczelność przy ciśnieniu 10kPa, reakcja na ogień klasa E, giętkość w niskiej temperaturze / 168.895	m ² m ²	 168.895	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	168.895
10	KNR-W 2-02 0515-02	Wykonanie przekrycia komina z blachy kwasoodpornej 1.70*0.90	m ² m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
11	KNR 7-12 0101-05 9901-1	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m - rynny i rury spustowe - czyszczenie łuszczącej się farby 4*2*3.14*0.075*12.00 3.14*0.075*(13.50+10.50+8.50)	m ² m ² m ²	22.608 7.654	
				RAZEM	30.262
12	KNR 4-01 1212-26 z.sz. 2.2 9912-01	Miniowanie rynien i rur spustowych - praca na wysokości 5-10 m 4*12.00 13.50+10.50+8.50	m m m	48.000 32.500	
				RAZEM	80.500
13	KNR 4-01 1212-25 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - praca na wysokości 5-10 m 80.50	m m	80.500	
				RAZEM	80.500
14	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 7.544	m ³ m ³	7.544	
				RAZEM	7.544
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 7.544	m ³ m ³	7.544	
				RAZEM	7.544
16	kalk. własna 1	Opinia kominiarska przed i po przebudowie kominów 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów podłóg z desek niestругanych o grubości 32 mm 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	kalk. własna 6.0	Praca podnośnika koszonego 6.0	r-g r-g	6.000	
				RAZEM	6.000