

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty do wykonania w terminie do 31.03.2017 r.</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0411-06</b>	<bud 3A>[2.80*4.92]	m <sup>2</sup>	13.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.776</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	<bud 3A>[5.00*2.30+1.26*4.70+0.59*1.17]	m <sup>2</sup>	18.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.112</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podłoga z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0429-06</b>	<bud 3A>[5.00*2.30*2-(0.85*1.28)]	m <sup>2</sup>	21.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.912</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
d.1	<b>0411-01</b>	2.60*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	<b>0408-03</b>	2.60*2	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Montaż płyt podłogowych OCB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0820-03</b>	<bud 3A>[5.00*2.30*2-(0.85*1.28)]	m <sup>2</sup>	21.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.912</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-03</b>	21.912	m <sup>2</sup>	21.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.912</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z PCV	m		
d.1	<b>1113-08 analogia</b>	[(5.00+2.30)*2*2-(1.00*4+1.35*2)]	m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0804-07</b>	<bud 3A>[1.26*4.70+0.59*1.17]	m <sup>2</sup>	6.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.612</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-02</b>	<bud 3A>[1.26*4.70+0.59*1.17]	m <sup>2</sup>	6.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.612</b>
11	<b>KNR 0-12</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1118-01</b>	6.612	m <sup>2</sup>	6.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.612</b>
12	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	<b>1119-01</b>	[(1.26+4.70+4.70+0.59+1.17)-(1.00*2)]	m	10.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.420</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	<b>0515-07</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Demontaż balustrady drewnianej	szt.		
d.1	<b>0354-14 analogia</b>	32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
d.1	<b>1207-04</b>	[1.25+2.50+2.17+2.30+2.33]	m	10.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.550</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0735-04 analogia</b>	<bud 3A>[(1.75+0.84)*2.30]	m <sup>2</sup>	5.957	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.957</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-18</b>	[13.776*0.032+18.112*0.002+21.912*0.015+6.612*0.03+5.975*0.03]	m <sup>3</sup>	1.183	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.183</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - 7 km Krotność = 7 1.183	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.183	 1.183
				<b>RAZEM</b>	<b>1.183</b>
19	d.1 <b>wycena indywidualna</b>	Oplata za składowanie odpadów  1.183*1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.893	 1.893
				<b>RAZEM</b>	<b>1.893</b>
<b>2 Roboty do wykonania w terminie 30.09.2019 r.</b>					
20	<b>KNR 4-01</b> <b>0711-03</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) [4.95*2.45]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.128	 12.128
				<b>RAZEM</b>	<b>12.128</b>
21	<b>KNR 4-01</b> <b>0709-06</b>	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	<b>KNR 4-01</b> <b>0709-05</b>	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23	<b>KNR 4-01</b> <b>0804-03</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	<b>KNR 4-01</b> <b>0804-02</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 2	miejsc. miejsc.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	<b>KNR 4-01</b> <b>0804-01</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	<b>KNR 4-01</b> <b>1109-01</b>	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. do 0.1 m2 w ramach drewnianych 0.25*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.200	 0.200
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
27	<b>KNR 4-01</b> <b>1209-04</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	<b>KNR 0-19</b> <b>1023-12</b>	Montaż drzwi wejściowych z obróbką obsadzenia  0.95*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.900	 1.900
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
30	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-18</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km [(12.128+19.493)*0.025+(8*0.50*0.025)]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.891	 0.891
				<b>RAZEM</b>	<b>0.891</b>
31	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - 7 km Krotność = 7 0.891	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.891	 0.891
				<b>RAZEM</b>	<b>0.891</b>
32	d.2 <b>wycena indywidualna</b>	Oplata za składowanie odpadów  0.891*1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.426	 1.426
				<b>RAZEM</b>	<b>1.426</b>