

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty do wykonania w terminie do 31.03.2017 r.					
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach	m ²		
d.1	0735-04 analogia	<bud 3>[3.40*3.95]	m ²	13.430	
				RAZEM	13.430
2	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1	0308-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	2.35+2.60*2	m	7.550	
				RAZEM	7.550
5	KNR 4-01	Montaż belki stalowej - dwuteownik 160 mm	m		
d.1	0313-04 analogia	2.35	m	2.350	
				RAZEM	2.350
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.1	0313-03	0.40*0.15*2.30	m ³	0.138	
				RAZEM	0.138
7	KNR 2-02	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 100 mm	kg		
d.1	0125-05	2.60*2*8.10	kg	42.120	
				RAZEM	42.120
8	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-01	[(2.10*2+1.20+3.75*4)*0.10]	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
9	KNR 7-12	Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0104-01	2.04	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0204-01	2.04	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0213-01	2.04	m ²	2.040	
				RAZEM	2.040
12	KNR 4-01	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 m ²	m ²		
d.1	0204-03	0.5*0.5*2	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNR 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami	m ²		
d.1	0804-06	[(0.26+0.19)*15*0.80]+[0.94*1.27]	m ²	6.594	
				RAZEM	6.594
14	KNR 4-01	Naprawa stopni betonowych i spocznika z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-01 analogia	15	miejsc.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	[0.26*15*0.80]+[0.94*1.27]	m ²	4.314	
				RAZEM	4.314
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach - podstopnice	m ²		
d.1	0722-03 analogia	[0.20*15*0.80]	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR 2-02	Stopnie proste okładzinowe gr. 3 cm szer.stopnia 26 cm	m		
d.1	2112-02	0.80*15	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 2111-03	Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. wraz zcokolikiem-stos.dług.obw.płył do pow.do 15 m/m2 1.20*1.50	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
19	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - obróbki blacharskie 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km [13.43*0.03+0.25*0.25*0.15*2+0.138]	m ³ m ³	 0.560	
				RAZEM	0.560
22	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - 7 km Krotność = 7 0.56	m ³ m ³	 0.560	
				RAZEM	0.560
23	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów 0.56*1.60	m ³ m ³	 0.896	
				RAZEM	0.896
2 Roboty do wykonania w terminie 30.09.2019 r.					
24	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) [(3.70+2.43)*2*2.30]+[(4.05*2.30)-(2.30*1.40)]+[3.50*2.85]	m ² m ²	 44.268	
				RAZEM	44.268
25	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.) [(1.10*4.05)*1.15]+[(1.10*1.40*4+0.40*1.40)*1.15]+[(2.10*2.75)*1.15]	m ² m ²	 19.493	
				RAZEM	19.493
26	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	wycena indywidualna	Montaż wentylatora wraz z wykonaniem zasilania, podłączeniem, zaprawieniem bruzd	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności <lok nr 5>[(3.50*3.50)+(3.50+3.50)*2*2.85]	m ²		
			m ²	52.150	
				RAZEM	52.150
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <lok nr 5>[3.50*3.50]	m ²		
			m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
38	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <lok nr 5>[(3.50+3.50)*2*2.85]	m ²		
			m ²	39.900	
				RAZEM	39.900
39	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km [(44.268+19.493)*0.025+(9*0.50*0.025)]	m ³		
			m ³	1.707	
				RAZEM	1.707
40	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - 7 km Krotność = 7 1.707	m ³		
			m ³	1.707	
				RAZEM	1.707
41	d.2 wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów 1.707*1.60	m ³		
			m ³	2.731	
				RAZEM	2.731
3 Roboty do wykonania do 30.06.2019 r.					
42	KNR 2-01 d.3 0320-02 analogia	Zасыpywanie piwnicy żwirem 11-22 mm [3.70*2.43*0.80]	m ³		
			m ³	7.193	
				RAZEM	7.193
43	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym [3.70*2.43*0.10]	m ³		
			m ³	0.899	
				RAZEM	0.899
44	KNR 2-02 d.3 0602-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- pierwsza warstwa 3.90*2.63	m ²		
			m ²	10.257	
				RAZEM	10.257
45	KNR 2-02 d.3 0602-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- druga i nast.warstwa 3.90*2.63	m ²		
			m ²	10.257	
				RAZEM	10.257
46	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe 3.90*2.63	m ²		
			m ²	10.257	
				RAZEM	10.257
47	KNR 2-02 d.3 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm 3.90*2.63	m ²		
			m ²	10.257	
				RAZEM	10.257