

PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota **Długa 19 w Wałbrzychu**
Kategoria **Murarskie i tynkarskie**
Nazwa remontu **Wykonanie podestu granitowego przed wejściem z uwzględnieniem szerszego fundamentu z zabudową wycieraczki.**
Uwagi

PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
1. Rozebranie istniejącej płyty betonowej	0,51	m3	
2. Wykop pod wastwy konstrukcyjne wejścia	1,08	m3	
3. Wywózka gruzu z rozbieranej konstrukcji	1,58	m3	
4. Opłata za wysypisko	2,85	t.	
5. Wykonanie ław fundamentowych pod przyszłe ściany	0,43	m3	
6. Wykonanie podkładów betonowych pod płyty granitowe	0,53	m3	
7. Okładziny płyty wejściowej do budynku płytkami granitowymi	3,45	m2	
8. Osadzenie wycieraczki stalowej,	1,00	szt.	
9. Wykonanie odprowadzenia wody spod wycieraczki	1,00	szt.	

Data

Podpis czytelny