

# OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota	<b>Puszkina 14 w Wałbrzychu</b>
Kategoria	<b>Inne</b>
Nazwa remontu	<b>Likwidacja zbędnych toalet na półpiętrze, zaślepienie trójników od instalacji kanalizacyjnej</b>
Uwagi	

Opis remontu	<b>1. Demontaż zarośniętych pionów instalacji kanalizacyjnej fi 110 mm 2. Demontaż podejść odpływowych 3. Przebicie otworów w stropie i później zamurowanie 4. Monaż nowych rurociągów PCV fi 110 mm 5. Montaż 2 szt. odpływów 6. Montaż odpowietzrenia dwóch pionów PCV z fi 50 mm 7. Izolacja rurociągów PCV CLIMATEXEM</b>
--------------	---

## PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
<b>1. Demontaż zarośniętych pionów instalacji kanalizacyjnej fi 110 mm</b>	<b>26,40</b>	mb	
<b>2. Demontaż podejść odpływowych</b>	<b>6,00</b>	szt.	
<b>3. Przebicie otworów w stropie i później zamurowanie</b>	<b>8,00</b>	szt.	
<b>4. Monaż nowych rurociągów PCV fi 110 mm</b>	<b>26,40</b>	mb	
<b>5. Montaż odpływów</b>	<b>2,00</b>	szt.	
<b>6. Montaż odpowietzrenia dwóch pionów PCV z fi 50 mm</b>	<b>2,00</b>	szt.	
<b>7. Izolacja rurociągów PCV CLIMATEXEM</b>	<b>26,40</b>	mb	

Data

Podpis czytelny