

---

# KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI DACHU  
ADRES INWESTYCJI : WAŁBRZYCH UL. WROCŁAWSKA 4  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej nr 4 w Wałbrzychu  
ADRES INWESTORA : WAŁBRZYCH UL. WROCŁAWSKA 4  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGUSŁAW GIL

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie [7.80*13.60+3.20*5.20*0.5]-[9.10*3.60]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.640</b>
2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 13.60*7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.200</b>
3	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 19-01 0325-01 ana- logia	Spoinowanie murów gładkich z cegły klinkierowej [(0.81+1.63)*2*3.04]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.835</b>
6	KNR 4-01 0432-01 ana- logia	Demontaż włazu dachowego 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <wiatrownica>[7.80*0.35]+<okapy>[(13.60+9.10+3.40)*0.25]+<kosz>[4.0*0.50] +<komin>[(1.63*2+0.81)*0.35]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.680</b>
8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.10+3.40+13.60	m m	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.0+5.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10	KNR-W 4-01 0419-05	Deski czołowe- szczyt 7.80	m m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
11	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana wysoko- paroprzepuszczalna [7.80*13.80+3.20*5.20*0.5]-[9.10*3.60]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.200</b>
12	KNR AT-09 0101-05	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm 83.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.200</b>
13	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementową BRASS 83.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.200</b>
14	KNR AT-09 0702-01	Kalenica - elementy podstawowe 13.80+5.20	m m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
15	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 13.60	m m	13.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.600</b>
16	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 4.50	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
18	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm- z blachy z tytanocynku <okapy>[(13.60+9.10+3.40)*0.25]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.525</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <wiatrownica>[7.80*0.40]+<kosz>[4.0*0.50]+<komin>[(1.63*2+0.81)*0.35]+<mansarda>[(3.60+9.10)*0.35]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.990</b>
20	KNR 4-01 0415-03 ana- logia	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.40+9.10+13.60	m m	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
22	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 5.00+2.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
23	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - komin wentylacyjny (0.49+0.49)*2*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.312</b>
24	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - kolor czerwony 9.60*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
25	KNR 4-01 0627-03 ana- logia	Dwukrotna impregnacja ścian drewnianych mansardy - kolor [(9.10*1.80+3.60*1.80*0.50)*1.15]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.563</b>
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 81.64*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.449</b>
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 7 km Krotność = 7 2.449	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.449</b>