

# OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota	<b>Kosteckiego 27 w Wałbrzychu</b>
Kategoria	<b>Stolarskie</b>
Nazwa remontu	<b>wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych na poziomie piwnic</b>
Uwagi	<b>Wspólnota Mieszkaniowa upoważnia zarząd do dokonania wyboru wykonawców ww. prac na podstawie zebranych przez zarządcę ofert.</b>

Opis remontu	<b>1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic wraz z wywozem i utylizacją. 2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną.</b>
--------------	--

## PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
<b>1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic wraz z wywozem i utylizacją.</b>	<b>11,00</b>	szt.	
<b>2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 880 x 510 mm, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, 5-komorowe, K=1,1, kolor biały.</b>	<b>9,00</b>	kpl.	Trzy okna zostały zamurowane. Należy wykuć otwory i zamontować okna.
<b>3. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 880 x 1130 mm, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, 5-komorowe, K=1,1, kolor biały.</b>	<b>2,00</b>	kpl.	

Data

Podpis czytelny