

# OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota **Orkana 5 w Wałbrzychu**

Kategoria **Stolarskie**

Nazwa remontu **Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych (na strychu oraz w piwnicy)**

Uwagi

Opis remontu **1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic oraz na strychu wraz z wywozem i utylizacją.  
2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic oraz na strychu wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną.**

## PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
------------------------	-------	-------------	-------

<b>1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic oraz na strychu wraz z wywozem i utylizacją</b>	<b>9,00</b>	szt.	
--	-------------	------	--

<b>2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV na strychu wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 360 x 800 mm, jednoskrzydłowe, kolor biały, K=1,1, okucia kolor biały malowany. Jedno okno rozwierno-uchylne, drugie rozwierno-uchylne. Klamki okien skierowane do środka.</b>	<b>2,00</b>	kpl.	
---	-------------	------	--

<b>3. Montaż nowej stolarki okiennej PCV na strychu wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 360 x 850 mm, jednoskrzydłowe, kolor biały, K=1,1, okucia kolor biały malowany. Jedno okno rozwierno-uchylne, drugie rozwierno-uchylne. Klamki okien skierowane do środka</b>	<b>2,00</b>	kpl.	
--	-------------	------	--

<b>4. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 800 x 720 mm rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe, kolor biały, K=1,1, okucia kolor biały malowany</b>	<b>4,00</b>	kpl.	
---	-------------	------	--

<b>5. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 600 x 500 mm rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe, kolor biały, K=1,1, okucia kolor biały malowany</b>	<b>1,00</b>	kpl.	
---	-------------	------	--

Data

Podpis czytelnny