

OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota **Sienkiewicza 41 w Szczawnie-Zdroju**

Kategoria **Stolarskie**

Nazwa remontu **wymiana stolarki okiennej na korytarzu (bez okienek w WC)**

Uwagi

Opis remontu **1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic, strychu, pomieszczeń wc oraz na klatce schodowej wraz z wywozem i utylizacją.
2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic, strychu, pomieszczeń wc oraz na klatce schodowej wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną.
3. Uwaga pomiary okien wykonane od wewnątrz budynku podane wraz z całą ramę okienną.**

PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic, strychu, pomieszczeń wc oraz na klatce schodowej wraz z wywozem i utylizacją.	23,00	szt.	
2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV z parapetami wewnętrznymi /granit/ i zewnętrznymi - blacha tytanowo-cynkowa, na klatkace schodowej, wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną, 950 x 1200 mm, jednorzędowe, dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne + uchylne,	1,00	kpl.	Kolor biały, 5-komorowe, K=1,1.. Wygląd okna wskazany na rysunku poglądowym B.
3. Montaż balustrady zabezpieczającej okno z pozycji nr 2, o wymiarach: 950 x 400 mm.	1,00	kpl.	
4. Montaż nowej stolarki okiennej PCV z parapetami wewnętrznymi /granit/ i zewnętrznymi - blacha tytanowo-cynkowa, na klatkace schodowej, wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną, dwurzędowe, wieloskrzydłowe, rozwierno-uchylne + uchylne,	2,00	kpl.	Kolor biały, 5-komorowe, K=1,1. Wygląd okna oraz wymiary wskazane na rysunku poglądowym A.
5. Montaż balustrady zabezpieczającej okno z pozycji nr 4, o wymiarach: 1650 x 600 mm.	2,00	kpl.	
6. Montaż nowej stolarki okiennej PCV na strychu, wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną, 460 x 1020 mm, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, prawostronne, kolor biały, 5-komorowe, K=1,1.	3,00	kpl.	
7. Montaż nowej stolarki okiennej PCV na strychu, wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną, 460 x 1020 mm, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, lewostronne, kolor biały, 5-komorowe, K=1,1.	3,00	kpl.	
8. Montaż nowej stolarki okiennej PCV w pomieszczeniach WC, wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną, 430 x 720 mm, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, kolor biały, 5-komorowe, K=1,1.	4,00	kpl.	

9. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic, wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną, 880 x 500 mm, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, kolor biały, 5-komorowe, K=1,1.

9,00 kpl.

Data

Podpis czytelny

