

OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota **"DOM" Słowackiego 13 w Wałbrzychu**

Kategoria **Stolarskie**

Nazwa remontu **Wymiana okienek piwnicznych**

Uwagi

Opis remontu **1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic wraz z wywozem i utylizacją.
2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną.**

PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
1. Demontaż starej wysłużonej stolarki drewnianej okiennej piwnic wraz z wywozem i utylizacją.	5,00	szt.	
2. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 900 x 700 mm, dwuskrzydłowe, rozwierno - uchylne + rozwierne, kolor biały, K=1,1, okucia kolor biały malowany.	4,00	kpl.	
3. Montaż nowej stolarki okiennej PCV piwnic wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną 900 x 400 mm, jednoskrzydłowe, uchylne, kolor biały, K=1,1, okucia kolor biały malowany.	1,00	kpl.	Należy wymurować gzyms zabezpieczający okno przed napływem wody.

Data

Podpis czytelny